

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
“DIŽI”, ILĶENĒ, ĀDAŽU NOVADĀ
ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 8044 006 0015

DETĀLPLĀNOJUMS

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

SATURA RĀDĪTĀJS

PĀRSKATS PAR NOSACĪJUMIEM UN CITI MATERIĀLI	3
APKOPOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN TO ŅEMŠANU VĒRĀ VAI NORAIĒŠANU	4
CITI MATERIĀLI	15
- SERTIFICĒTA EKSPERTA ATZINUMS ĪPAŠUMĀ "DIŽI" ILĶENĒ ĀDAŽU NOVADĀ	16
- ATZINUMS PAR BEZMUGURKAULNIEKIEM ĪPAŠUMĀ "DIŽI" ILĶENĒ ĀDAŽU NOVADĀ	22
- ATZINUMS PAR ŪDENSTILPES IZVEIDES IETEKMI UZ TERITORIJAS HIDROLOĢISKAJIEM, HIDROĢEOLOĢISKAJIEM UN HIDROMELIORATĪVAJIEM APSTĀKĻIEM	27
- PAR VECŠTĀLES CEĻA IZMANTOŠANU	39
PĀRSKATS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM	40
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU	41
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2025. GADA 14. OKTOBRĪ	47
APKOPOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM	55
DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU APKOPOJUMS	60

PĀRSKATS PAR NOSACĪJUMIEM UN CITI MATERIĀLI

APKOPOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN TO ŅEMŠANU VĒRĀ VAI NORAIIDĪŠANU

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
1.	Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde 29.10.2024. <i>nosacījumi saņemti</i> TAPIS	Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) 2024.gada 24.oktobrī saņēma iesniegumu ar lūgumu sniegt nosacījumus detālplānojumam nekustamajā īpašumā “Diži” (kadastra apzīmējums 80440060015), Ilķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot derīgo izrakteņu ieguvu Lauksaimniecības (L) un Mežu teritorijās (M). Saskaņā ar teritorijas plānojumu detālplānojuma teritorija (12,69 ha) atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR), Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā (L) un Ūdeņu teritorijā (Ū). Daļā ir noteikta ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu, kā arī saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju (dati skatīti 2024.gada 28.oktobrī) daļā detālplānojuma teritorijas konstatēts īpaši aizsargājama biotops: 9180* Nogāžu un gravu meži. Detālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2024.gada 29.augusta sēdes lēmumu Nr.333 un apstiprināto darba uzdevumu. Dienests, ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 56.2. un 58.punktiem, izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma projekta izstrādei: • Uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam. • Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā. • Plānojot paredzēto darbību, kā iespējamo buferzonu izvērtēt esošo koku saglabāšanas iespējas. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos (turpmāk – TIAN) noteikt prasības saglabājamo koku un īpaši aizsargājamā biotopa aizsardzībai, kā kompetento institūciju par īpaši aizsargājamiem biotopiem, Dienests lūdz iesaistīt Dabas aizsardzības pārvaldi nosacījumu un atzinuma saņemšanā. • Novērtēt transporta plūsmas izmaiņas apkārtējā teritorijā detālplānojuma īstenošanas rezultātā, atbilstoši tam izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus detālplānojuma teritorijā. Kā arī izvērtēt derīgo izrakteņu transportēšanas ietekmes (putekļi, troksnis, vibrācija, ceļu kvalitātes izmaiņas) uz netālu esošo dzīvojamo un publisko apbūvi. Dienests sagaida, ka tiks izvērtētas ietekmes, ņemot vērā plānoto derīgo izrakteņu transportēšanas intensitāti un ilgumu, plānotā pievedceļa segumu, transportēšanas laikus (diennakts griezumā), iespējamās laikapstākļus, transportēšanas maršrutu attālumus no dzīvojamām un publiskajām ēkām u.c. apstākļus. Detālplānojuma TIAN iekļaut atbilstošas	1. Attēlotas visa veida aizsargjoslas, kas skar detālplānojuma teritoriju. 2. Izpildīts. 3. Izvērtēts, ĪA biotopa teritorijā netiek plānota saimnieciskā darbība. 4. Izpildīts. Transporta kustības organizācija plānota pa pašvaldības ceļiem, kuri pievienojas pie valsts galvenā autoceļa A1.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		prasības ietekmju samazināšanai, piemēram, paredzot atbilstoša ceļa seguma nodrošināšanu, atbilstoša attāluma ievērošanu līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei un transportēšanas maršrutiem utml. • TIAN noteikt prasības objekta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas risinājumiem atbilstoši vides normatīvajiem aktiem. • Izvērtēt derīgo izrakteņu ieguves/pārstrādes iespējamās negatīvās ietekmes (troksnis, putekļi, hidroloģiskā režīma un ainavas izmaiņas) uz apkārtējām teritorijām. Atbilstoši tam paredzēt pasākumus un iekļaut prasības TIAN, kas novērstu/minimizētu negatīvās ietekmes. • TIAN iekļaut prasības detālplānojuma teritorijas rekultivācijai pēc derīgo izrakteņu ieguves.	5. Nav nepieciešams, lai īstenotu detālplānojuma izstrādes mērķi. 6. Izpildīts. 7. Plānotā darbība – virszemes ūdenstilpes izveide ūdenssaimnieciskai izmantošanai. Detālplānojuma TIAN netiek iekļautas prasības rekultivācijai, jo rekultivācijas prasības (veidu, pasākumus, rekultivācijas plāns) tiek noteiktas derīgo izrakteņu ieguves projektā atbilstoši MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība". Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" plānošanas dokumenta TIAN neietver atsauces uz konkrētiem normatīvajiem aktiem, kā arī nedublē normatīvo aktu normas.
2.	AS "Sadales tīkls" 25.10.2024. <i>nosacījumi saņemti</i> TAPIS	NORĀDĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI • Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). • Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" piederošie elektroapgādes objekti (0,23–20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u. c. elektroietaisies). • Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai	Nosacījumi nav attiecināmi uz detālplānojuma risinājumiem, netiek plānota elektroapgāde. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		funkcionēšanai atbilstoši noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un precizētu pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu "Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām", norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta veidlapā. Pieteikumam nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-pastu st@sadales tiks.lv, vai arī AS "Sadales tīkls" pa pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006, kā arī pieteikumu var aizpildīt AS "Sadales tīkls" klientu apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta slodzes pieslēgumam un informācija par iespējamajām elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksām. • Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". • Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. • Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā. • Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām). • Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Energētiskas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3., 8. – 11. punkts. • Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārvešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu pārvietošanai. Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Energētiskas likuma 23.pantu. • Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". • Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes	

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". • Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19¹, 23. un 24. pants. • Veicot jebkādas darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. • Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Detālpilānojumu izstrādei izmantot aktualizētu (ne vecāku par gadu) topogrāfisko plānu (LKS 92-TM koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000. • Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas. • Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas.	
3.	Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" 05.11.2024. Nr.01-6/24/1506	Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) izskatīja 21.10.2024. vēstuli, kurā lūdzāt sniegt nosacījumus detālpilānojuma izstrādei "Diži", Iļķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā (turpmāk - Īpašums). Aģentūra sniedz nosacījumus detālpilānojuma izstrādei Īpašumā. Ņemot vērā, ka atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" informācijai, nekustamajā īpašumā "Diži" (kadastra Nr. 8044 006 0015), Ādažu pagastā, Ādažu novadā atrodas īpaši aizsargājams biotops 9180* "Nogāžu un gravu meži", aug "Mazais māršils" un ir konstatēta taureņu suga "Lielais Meža resngalvītis". Blakus Īpašumam atrodas plaša biotopa 2180 "Mežainas piejūras kāpas" teritorija, kurā ir konstatētas vairākas putnu "Melnā dzilna" dzīvotnes: 1. Ir nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes izvērtējumu, vai paredzētā darbība - derīgo izrakteņu ieguve Īpašumā neradīs nelabvēlīgu ietekmi uz iepriekš minētajiem Eiropas Savienības nozīmes biotopiem un īpaši uz augu un kukaiņu sugām. Izvērtējama ietekme uz tuvumā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži". 2. Derīgo izrakteņu ieguves projektā paredzēt aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamā biotopa teritorijas saglabāšanai. 3. Ja tiek veikta paredzētā darbība, nepieciešams plānot risinājumus putekļu (ceļu mitrināšana) un trokšņu mazināšanai (piemēram, aizsargvalņa veidošana ap paredzētās darbības vietu). Tuvākās mājas atrodas aptuveni 250 m attālumā no Īpašuma. 4. Jāparedz, ka sūdzību gadījumā, Īpašumā ir jāveic trokšņu mērījumi, kuru rezultātus jāiesniedz Valsts vides dienestam un Ādažu novada pašvaldībai. Trokšņiem jāatbilst normatīvajā regulējumā noteiktajiem robežlielumiem (MK Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība").	1. Detālpilānojuma izstrādei saņemti nosacījumi no Dabas aizsardzības pārvaldes. Savukārt Valsts vides dienests veicot detālpilānojuma teritorijā plānotās darbības ietekmes sākotnējo izvērtējumu konsultējās ar DAP Pierīgas reģiona administrāciju un saņēma vēstuli, kurā sniedz viedokli, ka būtiska negatīva ietekme uz Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu 9180* <i>Nogāžu un gravu meži</i> nav sagaidāma. Kā arī nav paredzams, ka plānotā darbība varētu

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		5. Jārēķinās ar Īpašumam blakus esošo Valsts aizsardzības objektu, kuru sargā Aizsargjoslu likuma 58.prim 5 panta pirmā daļa. Secīgi, manuprāt, nepieciešams paredzētās darbības saskaņojums ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (VAMOIC). 6. Valsts vides dienestā jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai" noteiktai kārtībai. 7. Nav piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, jo Derīgo izrakteņu ieguves platība nesasniedz likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto robežvērtību 25 ha. 8. Ņemot vērā, ka ir plānots atmežot daļu Īpašuma, nepieciešams vērsties Valsts meža dienestā. <u>Ielas un celi:</u> 1. Ievērot spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normas, noteikumus un Latvijas valsts standartus (LVS), kā arī 25.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.633 "Auto ceļu un ielu būvnoteikumi" prasības un 2018.gada Ādažu novada teritorijas plānojumu. 2. Apgrīšanās laukumu risinājumiem jābūt tehniski pamatotiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu apgrīšanos, kā arī jāņem vērā atkrituma transportlīdzekļu piekļuves iespējas. 3. Zemes gabals sarkano līniju robežās – iela/ceļš ir jāatdala atsevišķā zemes vienībā, atbilstoši Ministru kabineta noteikuma Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 83.punktam: Jaunveidojamās ielas, autoceļus un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. 4. Brauktuves seguma platumu paredzēt ne mazāk kā 4,5 m ar cieto segumu, neskaitot nomales konstrukcijas platumu; <u>Ūdensapgāde un kanalizācija:</u> 1. Teritorijā paredzēt vietējās nozīmes ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus. 2. Projektējot tīklus attālumus starp tiem paredzēt pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". 3. Ja nepieciešams pieslēgums pie pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tad pieprasīt nosacījumus SIA "Ādažu ūdens". <u>Meliorācija un lietus kanalizācija:</u> 1. Detālplānojuma izstrādei ir nepieciešams piesaistīt sertificētu speciālistu, kas izvērtē hidroloģisko ietekmi uz blakus teritorijām. 2. Detālplānojuma ietvaros izvērtēt esošās caurtekas zem Vecštāles ceļa tehnisko stāvokli. <u>Apgaismojums:</u>	būtiski negatīvi ietekmēt tuvumā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži". 2. Nosacījumi tiek sniegti detālplānojuma izstrādei. 3. Tiek plānoti pasākumi putekļu un trokšņa mazināšanai. 4. Prasību var iekļaut Derīgo izrakteņu ieguves projektā. 5. Tiks saskaņots. Detālplānojuma izstrādei saņemti nosacījumi no VAMOIC. 6. Tiks saņemta. 7. Lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņem Enerģētika un vides aģentūra. 8. Tiks veikta meža zemes atmežošana. 1. Ievērots. 2. Pieņemts zināšanai. 3. Netiek plānots sarkanās līnijas robežas izdalīt atsevišķā zemes vienībā, nekorekti tiek lietota atsauce uz normatīvo aktu. Netiek plānota jauna iela, ceļš vai laukums. 4. Pieņemts zināšanai. 1. Paredzēts, jo centralizēti tīkli nav pieejami. 2. Pieņemts zināšanai, tīkli netiek plānoti un projektēti. 1. Izvērtēts. 2. Izvērtēts.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		1. Izbūvēt ielu un gājēju ceļu apgaismojumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju noteikumi"; MK noteikumiem Nr.574 (LBN008-14) "Inženiertīklu izvietojums"; MK noteikumiem Nr.545 (LBN 202-18) "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumiem Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; LEK-049 "Zemsprieguma (0,4kV) un vidējā sprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas"; LVS-13201 "Ceļu apgaisme" un citiem spēkā esošiem noteikumiem), inženierkomunikāciju turētāju tehniskajiem noteikumiem, ielu apgaismojuma izbūves standartiem, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. ES2017/852. 2. Apgaismojumu paredzēt ar LED tipa gaismekļiem, gaismas temperatūra 3000K - 4000K (atkarībā no teritorijas funkcionālās izmantošanas), krāsu atveides indekss Ra>80, efektivitāte ne mazāka, kā 137 lm/W, paredzēt apgaismojuma dimmēšanu (dimmēšanas profilu saskaņot ar aģentūru). 3. Gaismekļiem ir jāatbilst ES2017/852 prasībām, 2017.gada 01.jūlija MK noteikumos Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1.panta; 1.2.apakšpunktā noteiktās prasības, kas ir aprakstītas 1.pielikuma punktos 7. 4. LED tipa gaismekļos paredzēt pārsprieguma aizsardzību. 5. Visiem apgaismojuma infrastruktūras gaismekļiem jābūt komplektētiem ar vienādām vai ekvivalentām komponentēm, lai nodrošinātu vizuāli vienādu apgaismojumu. 6. Apgaismojuma kategorija ielai vismaz M4 vai M5 (atkarībā no ielas funkcionālās izmantošanas, plānotās noslodzes), ietves kategorija vismaz S3. 7. Apgaismojumu projektēt un ekspluatēt, lai pēc iespējas mazāk radītu gaismas piesārņojumu nakts stundās (22:00 – 06:00) blakus esošajām ēkām. <u>Vispārīgie nosacījumi:</u> 1. Detālplānojuma teritorijai izstrādāt inženiertīklu izvietojuma plānu un ielas šķēsgriezumu ar inženiertīklu attēlojumu. 2. Attālumus starp inženierkomunikāciju tīkliem paredzēt pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". 3. Pirms objekta projektēšanas, ja nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfiju ar Aģentūru. 4. Izstrādājot būvprojektus inženierkomunikāciju sadaļām, ielām un ceļiem, apgaismojumam pieprasīt no p/a "Carnikavas Komunālserviss" tehniskos noteikumus. 5. Izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Aģentūru pirms skaņošanas iesniegt elektroniski risinājumu	1.-7. Pieņemts zināšanai, netiek plānots un izbūvēts ielu un gājēju ceļš un tā apgaismojums. 1., 2. Netiek izstrādāts, jo netiek plānoti un izbūvēti inženiertīkli. 3., 4. Pieņemts zināšanai. 5. Detālplānojuma projekta redakcija tiek ievietota TAPIS un

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		apstiprināšanai uz e-pastu topografija@adazi.lv ar norādi uz objektu.	publicēta ģeoportālā Ģeolātvija. Atzinumu lūgums sniegt izmantojot TAPIS.
4.	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 19.11.2024. Nr.NOS/2024-8510	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) ir saņēmis Ādažu novada pašvaldības 05.11.2024. vēstuli (Centra reģ. nr. IEN/2024-10122, Aizsardzības ministrijas reģ. Nr.MV-S/5858), ar kuru tiek paziņots par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Diži”, kas robežojas ar Aizsardzības ministrijas īpašumu, kā arī pieprasījumu Nr.TAPIS-0023000-2024-01570 no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un SIA “Reģionālie projekti” 13.11.2024. vēstuli (Centra reģ. nr. IEN/2024-10388) ar lūgumu sniegt nosacījumus minētā detālplānojuma izstrādei. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.2.punkts paredz, ka nosacījumos plānošanas dokumenta izstrādei institūcija ietver konkrētas prasības teritorijai, kurai tiek izstrādāts attiecīgais plānošanas dokuments, un informē par tās darbības plāniem un interesēm, kas skar šo teritoriju. Centrs Aizsardzības ministrijas (turpmāk – Ministrija) uzdevumā sniedz šādu atbildi. Centrs konstatē, ka detālplānojumu paredzēts izstrādāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440060015 (12.69 ha platībā), lai pamatotu derīgo izrakteņu ieguvu, kas saistīta ar īpašnieka plāniem minētajā zemes vienībā attīstīt zivsaimniecību un izveidot ūdenstilpi ar platību līdz 5 ha. Centrs konstatē, ka detālplānojuma teritorija robežojas ar militāro poligonu “Ādaži”, līdz ar to daļēji atrodas arī tā aizsargjoslā¹. Lūdzam aizsargjoslu attēlot detālplānojuma grafiskajā daļā, kā arī tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likumā - aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem ir aizliegta saimnieciskā darbība, jebkāda veida būvniecība (tai skaitā pagaidu būvju uzstādīšana), teritorijas izmantošanas veida maiņa teritorijas plānošanas dokumentos, kā arī citas darbības bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta valdītāju. Tāpat Centrs konstatē, ka detālplānojuma teritorija pilnībā atrodas Ādažu militārā aviācijas poligona zonā, kas noteikta, pamatojoties uz likumu “Par aviāciju”. Minētajā zonā ir noteikta prasība pirms potenciāli bīstama objekta būvēšanas, ierīkošanas vai izvietojšanas saņemt Ministrijas atļauju. Lūdzam informāciju par minēto prasību iekļaut detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ar atsauci uz attiecīgo normatīvo aktu². Vēršam uzmanību, ka šāda saskaņošana cita starpā nepieciešama, veicot tādu objektu ierīkošanu, kas var veicināt putnu	Grafiskajā daļā attēlotas visa veida aizsargjoslas, kas skar detālplānojuma teritoriju. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” plānošanas dokumenta teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos (TIAN) neietver atsauces uz konkrētiem normatīvajiem aktiem, kā arī nedublē normatīvo aktu normas, bet šīs prasības tiks ievērotas neatkarīgi no tā, ka nav ietvertas TIAN.

¹ Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumu Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” 2.29. punkts.

² MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 542 “Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti” 2.2. punkts un 2.pielikums

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas). Attiecīgu atļauju saņemšanai zemes īpašniekam jāvēršas Ministrijā ar iesniegumu. Centrs nekavējoties informēs, ja no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem saņems papildus nosacījumus detālplānojuma izstrādei.	
	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 10.12.2024. Nr.NOS/2024-9045	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) saņēma Ādažu novada pašvaldības 05.11.2024. vēstuli (Centra reģ. nr.IEN/2024-10122, Aizsardzības ministrijas reģ. Nr.MV-S/5858) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Diži”, kas robežojas ar Aizsardzības ministrijas īpašumu, un SIA “Reģionālie projekti” 13.11.2024. vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus minētā detālplānojuma izstrādei. Centrs atbildi sniedza 19.11.2024. ar vēstuli Nr. NOS/2024-8535. Informējam, ka Centrs ir saņēmis Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes viedokli un lūdz to ņemt vērā detālplānojuma izstrādē: 1) detālplānojumā iekļaut informāciju par plānoto darbību ietekmi uz apkārtējo ceļu infrastruktūru; 2) nav atbalstāma derīgo izrakteņu izvešana pa Ilķenes ceļu, kas ikdienā tiek lietots militārā poligona “Ādaži” saimnieciskām un militārām vajadzībām.	1. Iekļauta. 2. Ilķenes ceļš ir pašvaldības ceļš, kuru drīkst izmantot jebkurš, kamēr vien nav uzstādīta atbilstoša ceļa zīme, kas aizliedz izmantot šo ceļu.
5.	VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 14.11.2024. Nr.Z-1-9.3/1804	VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk - Nodaļa) ir izskatījusi 13.11.2024. iesniegumu par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā “Diži”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440060015. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, secinām, ka īpašumā nav meliorācijas kadastra informācijas sistēmā reģistrētu meliorācijas sistēmu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Nodaļas nosacījumi un saskaņojums detālplānojuma izstrādei nav nepieciešams.	Nosacījumi un saskaņojums detālplānojuma izstrādei nav nepieciešams.
6.	VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 30.10.2024. Nr.4.3/19877 <i>nosacījumi saņemti TAPIS</i>	Izskatot pieprasījumam klāt pievienoto dokumentāciju, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” secina, ka Plānojums neskar valsts autoceļus, tāpēc VSIA “Latvijas Valsts ceļi” nosacījumus neizvirza un atzinums nav jāpieprasa.	Nosacījumus neizvirza un atzinums nav jāpieprasa.
7.	Dabas aizsardzības pārvalde 18.09.2024. Nr.4.8/5777/2024-N <i>nosacījumi saņemti TAPIS</i>	Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2024.gada 4.septembrī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā saņēma paziņojumu par nosacījumu pieprasīšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Diži”, Ilķenē, Ādažu novadā (turpmāk – Detālplānojums). Detālplānojums tiek izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440060015 ar platību 12,69 ha. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt zemes vienībā derīgo izrakteņu ieguvī. Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” iekļauto	

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		informāciju Detālpārvaldības teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tajā nav reģistrētas īpaši aizsargājamo sugu atradnes. Detālpārvaldības teritorijā ir reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes prioritārais biotops 9180* Nogāžu un gravu meži (ID353195). Biotops reģistrēts 2017.gadā, tā reģistrācijas anketā norādīts, ka biotopa poligonā fiksēts Eiropas Savienības (ES) nozīmes prioritārā biotopa 9080* Stagnāņu meži ieslēgums (abi biotopi iekļauti Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.350 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"). Biotops 9180* Nogāžu un gravu meži reģistrēts arī Detālpārvaldības teritorijai blakus (ID 353378), zemes vienībā ar kadastra apz.80440060003, kur tā aizsardzībai ir izveidots mikroliegums (ID 184378; ML kods 2468), atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu". Arī šajā biotopa poligona reģistrācijas anketā norādīts, ka biotopa poligonā fiksēts arī prioritārā biotopa 9080* Stagnāņu meži ieslēgums. Detālpārvaldības teritorija robežojas ar ES nozīmes biotopu 2180 Mežainas piejūras kāpas (ID 229785) un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000), aizsargājamā ainavu apvidus "Ādaži" dabas lieguma zonu (turpmāk – AAA "Ādaži"), kas atrodas Detālpārvaldības teritorijā esošajā zemes vienībā ar kadastra apz. 804400600059. AAA "Ādaži", izveidots, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijas un ES nozīmes biotopiem un aizsargājamām sugām. AAA "Ādaži" ir viena no lielākajām atradnēm Latvijā arī vairākām bezmugurkaulnieku sugām – garlūpas racējlapsenei <i>Bembix rostrata</i>, raibspārnu slitājsisenim <i>Oedipoda coerulescens</i> un lielajam dižkoksngrauzim <i>Ergates faber</i>. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu, Detālpārvaldības teritorija atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR), Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā (L), Ūdeņu teritorijā (Ū), kā arī tā daļā ir noteikta ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu. Derīgo izrakteņu ieguve plānota Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežu teritorijā (M). Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojuma "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu" 906.punktu, Lauksaimniecības teritorijā (L) derīgo izrakteņu ieguve atļauta atsevišķā zemes vienībā un pamatojama ar detālpārvaldības plānojumu. Šo noteikumu 841.punkts nosaka, ka Derīgo izrakteņu ieguve Mežu teritorijā (M) veicama pēc zemes atmežošanas. Taču Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.936 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" 2.4., 2.5., 2.7.apakšpunkti nosaka, ka apsaimniekojot mežu, saglabā šādus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus: mežaudzes ūdensteču un ūdenstilpju palienēs – ielejas daļā, kura periodiski applūst un kurā ir palienei raksturīgā veģetācija: ģeoloģiskus un ģeomorfoloģiskus veidojumus – gravas (vismaz 15 metru dziļas un 10 metru platas ūdens	

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		erozijas veidotas gultnes, kuru nogāzes slīpums ir vismaz 30 grādu); avotus un avoksnājus – vietu, kurā izplūst avots un kurai ir raksturīga veģetācija, un 10 metru platu teritoriju ap to; apaugumu mikroieplakās – veģetāciju, kas mežā raksturīga reljefa pazeminājumos ar izteikti palielinātu mitrumu. Administrācija norāda, ka Detālplānojuma ietvaros, plānotās būvniecības ietvaros būtiski pārveidojot biotopa 9180* Nogāžu un gravu meži reljefu, šo platību nebūs iespējams pilnībā kompensēt. Proti - ar ģeomorfoloģiskiem veidojumiem saistītiem biotopiem, likvidējot vai sabojājot ģeoloģisko veidojumu, to atjaunot vai kompensēt nav iespējams. Biotops 9180* Nogāžu un gravu meži ir viens no retākajiem dabiskajiem mežu biotopu veidiem Latvijā, kas aizņem aptuveni 0,1% no valsts teritorijas jeb apmēram 65 km². Ziņojumā “Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu” kopējais aizsardzības stāvokļa novērtējums biotopam Nogāžu un gravu meži novērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 7.panta trešā daļa nosaka, ka biotopa aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu faktoru kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un tam raksturīgās sugas un veicina biotopa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu izdzīvošanu ilgā laikposmā. Biotopa aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir stabilas vai paplašinās, tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un paredzams, ka tās pastāvēs tuvākajā nākotnē, ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu aizsardzība. Atbilstoši likuma Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (turpmāk – Likuma) 43.panta piektajai daļai, plānošanas dokumentam, kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000, veic ietekmes uz vidi novērtējumu. Plānošanas dokumentu atļauj īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Natura 2000 teritorijas ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Savukārt Likuma 43.panta septītā un astotā daļa nosaka, ka, ja Natura 2000 ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, plānošanas dokumentu atļauj īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs. Kā arī plānošanas dokumentu var atļaut īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas. Ņemot vērā, ka Detālplānojuma teritorijā konstatēti ES nozīmes biotopi un, kā arī tā atrašanās vietu blakus biotopa aizsardzībai izveidotajam mikroliegumam un Natura 2000 teritorijai AAA “Ādaži”, Administrācijas ieskatā plānotās derīgo izrakteņu ieguves darbības ietekmi uz dabas vērtībām nepieciešams novērtēt mežu biotopu, kukaiņu un vaskulāro	

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi	Komentāri
		augu ekspertiem. Tāpat nepieciešams kompleksi novērtēt plānotās derīgo izrakteņu ieguves darbības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju AAA "Ādaži" un blakus esošo mikroliegumu, kas izveidots biotopa aizsardzībai. Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 56.2.apakšpunktu Pārvalde Detālplānojuma izstrādē nosaka: • Detālplānojuma izstrādē piesaistīt sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus (biotopu grupa – meži, sugu grupa – vaskulārie augi, bezmugurkaulnieki), lai sagatavotu atzinumus un noteiktu detalizētas aizsardzības prasības attiecībā uz dabas vērtību saglabāšanu Detālplānojuma teritorijā. Ekspertiem jānovērtē Detālplānojuma īstenošanas ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas vērtībām tā teritorijā, blakus esošo aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži" un biotopam izveidoto mikroliegumu. Detālplānojumā jāiestrādā sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētu ekspertu novērtējums par plānotās darbības ietekmi uz dabas vērtībām, nosacījumi un rekomendācijas. Atzinumā novērtēt ietekmes būtiskumu uz AAA "Ādaži" un blakus esošo mikroliegumu. • Detālplānojuma grafiskajā daļā attēlot īpaši aizsargājamo biotopu un citas dabas vērtības, ja tādas tiek konstatētas. • Derīgo izrakteņu ieguves platībā neiekļaut biotopu 9180* Nogāžu un gravu meži un Detālplānojumā jāietver šī biotopa aizsardzības prasības.	1. Plānotā darbība netiek plānota detālplānojuma teritorijā konstatētajā ĪA biotopa teritorijā. Detālplānojuma izstrādē netiek piesaistīts sertificēts dabas eksperts, jo detālplānojuma teritorijā plānotajai darbībai Valsts vides dienests ir veicis plānotās darbības ietekmes sākotnējo izvērtējumu Nr.AP24SI0245 (11.07.2024.), kurā nav konstatēts, ka plānotā darbība atstās ietekmi uz dabas vērtībām³. 2. Izpildīts. 3. Izpildīts.

³ Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācijas 2024.gada 3.jūlija vēstule Nr.3.27/4114/2024-N

CITI MATERIĀLI

- Sertificēta eksperta atzinums īpašumā “Diži” Iļķenē Ādažu novadā
- Atzinums par bezmugurkaulniekiem īpašumā “Diži” Iļķenē Ādažu novadā
- Atzinums par ūdenstilpes izveides ietekmi uz teritorijas hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un hidromelioratīvajiem apstākļiem
- Par Vecštāles ceļa izmantošanu

Sertificēta eksperta atzinums īpašumā “Diži” Ilķenē Ādažu novadā.

Adresāts:
SIA Ādažu industrija
Lejupes iela 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Eksperta atzinums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 925 (30.09.2010.) „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” ietvertajām prasībām.

1. Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu

Biotopu grupa “Meži un virsāji”, sugu grupa “Vaskulārie augi”

2. Dati par pētāmās teritorijas apsekošanu

Eksperta atzinuma sagatavošanai veikta īpašuma “Diži” Ilķenē Ādažu novadā, kadastra Nr. 80440060015, platība 12,69 ha un tai piegulošo teritoriju (1. attēls) apsekošana. Apsekošana veikta:

- 16.04.2025. laika posmā no plkst. 11:00-15:00. Meteroloģiskie apstākļi apsekošanas laikā: saulains, lēns vējš, gaisa temperatūra ap +15 °C.
- 11.05.2025. laika posmā no plkst. 12:00-14:00. Metereoloģiskie apstākļi apsekošanas laikā: saulains, lēns vējš, gaisa temperatūra ap + 11 °C.

Ekspertīzes ietvaros teritorija izstaigāta, pievēršot uzmanību potenciālajiem biotopiem un vietām, kuras būtu piemērotas īpaši aizsargājamo vaskulāro augu sugu augšanai.

Apsekošanas laikā veikta teritorijas ainavas un tās elementu fotofiksācija.


3. Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam, aizsargājamās teritorijas funkcionālā zona, kurā atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Teritorijai nav aizsardzības statusa.

4. Atzinuma sniegšanas mērķis (piemēram, mikrolieguma izveidošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, detālplānojuma izstrāde, atzinums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plānotās darbības vai pasākuma izvērtējums)

Teritorijā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve un dīķa izveide smilts atradnē “Diži” 5,871 ha platībā, kam nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

Atzinums sniegts saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem (18.09.2024., Nr. 4.8/5777/2024-N uz 04.09.2024., Nr.TAPIS-0023000-2024-01205). Tie nosaka, ka detālplānojuma izstrādē piesaistīt sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus, lai sagatavotu atzinumus un noteiktu detalizētas aizsardzības prasības attiecībā uz dabas vērtību saglabāšanu.



1. attēls. *Apsektās teritorijas kartoshēma*

5. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī apsaimniekošanu (arī informāciju par teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, ja tāda zināma), norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes platību īpatsvaru

Lielākā teritorijas daļa ir līdzena ar nogāzi rietumu daļā. Nogāzes pakājē ir sena, ļoti aizaugusi vecupe (2.att., 3.att.). Pēc DDPS Ozols datiem teritorijas R daļā uz nogāzes ir biotops, kas atbilst ES nozīmes biotopam 9180* *Nogāžu un gravu meži*. Pēc DDPS Ozols datiem ziņu par citiem biotopiem un īpaši aizsargājamām vaskulāro augu sugām teritorijā nav.

Spriežot pēc ortofoto (1.att.) teritorijā starp šobrīd neapsaimniekotiem, aizaugošiem zālājiem ir bijušas mežaudzes, kas sen ir izcirstas. Izcirtumos saglabāti atsevišķi koki galvenokārt parastais ozols *Quercus robur* un āra bērzs *Betula pendula*, atsevišķas parastās egles *Picea abies*, parastā priede *Pinus sylvestris* (4.att.), atjaunojas āra bērzs un vietām bagātīgi atjaunojas parastās liepas *Tilia cordata* celmu atvases. Teritorija, īpaši izcirtumu daļa, blīvi aizaug ar vārpaino korinti *Amelanchier spicata*, veidojot blīvu krūmāju, vietām ieviešas arī ošlapu kļava *Acer negundo* un sarkanais plūškoks *Sambucus racemosa* (5.att.). Vecupes lielākā daļa galvekokārt aizaugusi ar jauniem baltalkšņiem *Alnus incana* un melnalkšņiem *Alnus glutinosa*. Atklātās zālāju daļas aizaug ar kārkliem, āra bērzu, parasto priedi un vārpaino korinti (6.att.). Teritorijas dienvidu un centrālajā daļā gan krūmājā, gan zālājā zemsedzē dominē ziemzaļā kosa *Equisetum hyemale*, vietām veidojot blīvas audzes (7.att.). Bijušais zālājs teritorijas austrumu daļā vietām blīvi aizaudzis ar jauniem bērziem (8.att.).

Teritoriju šķērso maz intensīvs zemes ceļš, kas savieno Vecstāles ceļu dienvidrietumos ar Vecsucas mājām ziemeļos.



2. attēls. Vecupes daļa no dienvidu puses



3. attēls. Vecupes daļa no austrumu puses



4. attēls. *Izcirtuma daļa ar atsevišķiem saglabātiem kokiem*



5. attēls. *Blīvas vārpainās korintes audzes teritorijas dienvidu un centrālajā daļā*



6. attēls. *Pakāpeniski aizaugošs zālājs teritorijas centrālajā daļā*



7. attēls. *Ziemzaļās kosas Equisetum hyemale audzes*



8. *Blīvi aizaudzis zālājs teritorijas austrumu daļā*

6. Īss piegulošās teritorijas raksturojums

Rietumu pusē teritorija robežojas ar aizsargājamo ainavu apvidu (AAA) “Ādaži” un ar ES nozīmes biotopu 2180 *Mežainas piejūras kāpas*. Teritorijā esošā biotopa 9180* *Nogāžu un gravu meži* ziemeļu mala robežojas ar šim biotopam izveidotu mikroliegumu.

Gar teritorijas dienvidu robežu iet Vecštāles ceļš. Ziemeļu un austrumu daļā teritorija robežojas ar viensētu saimniecībām.

7. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas un to izplatības īpatnības, norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums

Saskaņā ar DDPS “Ozols” (<https://ozols.gov.lv/>) atrodamo informāciju, apsekotajā teritorijā un tai piegulošajā tuvākajā teritorijā uz apsekošanas brīdi nebija reģistrētas īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas.

8. Konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, biotopi ar specifiskām izplatības īpatnībām Latvijā un konstatēto biotopu kvalitāte, norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums

Teritorijas R daļā uz nogāzes ir biotops, kas atbilst ES nozīmes biotopam 9180* *Nogāžu un gravu meži* (skat. 1.att.).

9. Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu atradnes

Atbilstoši informācijai, kas pieejama DDPS “Ozols” un veicot apsekojumu dabā, citas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības nav konstatētas.

10. Pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību neatkarīgi no to aizsardzības statusa

Par cik nav plānota gruntsūdens līmeņa pazemināšana, būtiska negatīva ietekme uz ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu 9180* *Nogāžu un gravu meži* nav sagaidāma. Kā arī nav paredzams, ka plānotā darbība varētu būtiski ietekmēt tuvumā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju AAA “Ādaži”, ES nozīmes aizsargājamo biotopu 2180 *Mežainas piejūras kāpas* un biotopa aizsardzībai izveidoto mikroliegumu.

Nav pieļaujama īpaši aizsargājamā biotopa 9180* *Nogāžu un gravu meži* mehāniska iznīcināšana – apbēršana, norakšana, nogrūšana, izbraukāšana, kritalu un sausokņu izvākšana u.c. Biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanai rekomendējama neiejaukšanās, nodrošinot to netraucētu attīstību.

11. Secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, kā arī uz piegulošo teritoriju un nosacījumi darbības vai pasākuma veikšanai

Pēc DDPS Ozols datiem teritorijas R daļā uz nogāzes ir biotops, kas atbilst ES nozīmes biotopam 9180* Nogāžu un gravu meži. Apsekotā teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikrolieguma teritorijā, tajā nav reģistrētas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu vai citas aizsargājamas sugas.

Ievērojot iepriekšējā punktā minēto, plānotā teritorijas izmantošana derīgo izrakteņu ieguvei un dīķa izveidošana neatstās būtiski negatīvu ietekmi uz teritorijā esošo ES nozīmes biotopu 9180* *Nogāžu un gravu meži* un piegulošo biotopu 2180 *Mežainas piejūras kāpas*, kā arī uz blakus esošo mikroliegumu, kas izveidots biotopa aizsardzībai un AAA “Ādaži”.

Datums laika zīmogā

Aiva Bojāre

Eksperts sugu grupā “Vaskulārie augi”

Eksperts biotopu grupā “Meži un virsāji”

Eksperta sertifikāta Nr. 134

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU*

Atzinums par bezmugurkaulniekiem īpašumā “Diži” Ilķenē Ādažu novadā

Adresāts:

SIA Ādažu industrija
Lejupes iela 4, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164

1. Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu;

Atzinums sniegts par sugu grupu – bezmugurkaulnieki.

2. Pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi, apsekošanas ilgums, atrašanās vieta (kadastra numurs, adrese, platība) un izpētes metodes (piemēram, transektes, randomizēta parauglaukumu izvēle, fotofiksācija, maršruta iezīmēšana ar ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmu)

Teritorija apsekota 25.04.2025. piemērotos klimatiskajos apstākļos (T +8-10, mākoņains līdz saulains, vidēji stiprs vējš) laikā no 11.00-14.00. Teritorija “Diži” atrodas Ilķenē Ādažu novadā, kadastra Nr. 80440060015, platība 12,69 ha (1. attēls). Teritorija izstaigāta, īpašu vērību veltot potenciālajiem biotopiem, kuri būtu piemēroti aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām. Sugu konstatēšanas gadījumā, noteiktas to koordinātas, izmantojot GPS uztvērēju Garmin GPSMAP 66st. Tāpat izmantota fotofiksācija.



Pēc DDPS Ozols, topogrāfiskā. Pēc kadastra vecupe neietilpst.

1. attēls. Teritorijas karte.



Pēc Balticmaps, ortofoto. Pēc kadastra vecupe ietilpst.

3. Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam (piemēram, mikroliegums, dabas liegums, dabas parks, nacionālais parks), aizsargājamās teritorijas funkcionālā zona, kurā atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Teritorijai nav aizsardzības statusa. Tā rietumu pusē robežojas ar aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži".

4. Atzinuma sniegšanas mērķis (piemēram, mikrolieguma izveidošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, detālplānojuma izstrāde, atzinums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plānotās darbības vai pasākuma izvērtējums)

Teritorijā paredzēta zemes vienībā derīgo izrakteņu ieguve - dīķu izveidošana, kam nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

Atzinums sniegts saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem (18.09.2024., Nr. 4.8/5777/2024-N Uz 04.09.2024., Nr. TAPIS-0023000- 2024-01205). Tie nosaka, ka detālplānojuma izstrādē piesaistīt sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus tostarp bezmugurkaulnieku ekspertu, lai sagatavotu atzinumus un noteiktu detalizētas aizsardzības prasības attiecībā uz dabas vērtību saglabāšanu.

5. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī apsaimniekošanu (arī informāciju par teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, ja tāda zināma), norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes platību īpatsvaru

Teritorija, spriežot pēc apkārtnes veidola, ir veidojusies senā Gaujas meandru lokā. Lielākā teritorijas daļa ir līdzena ar nogāzi rietumu daļā, aiz nogāzes ir sena, stipri aizaugusi vecupe. Pēc DDPS Ozols datiem uz nogāzes ir biotops "Nogāžu un gravu meži". Pēc DDPS Ozols datiem ziņu par aizsargājamiem bezmugurkaulniekiem nav. Arī teritorijai pieguļošajās platībās šādas sugas nav konstatētas.

Teritoriju šķērso maz intensīvs ceļš, kas savieno Vecštāles ceļu DR ar Vecsucas mājām Z. Tāpēc teritorija ir iedalīta kreisajā daļā (uz R) un labajā daļā (uz A), jo apsaimniekošana ir bijusi atšķirīga un vecupē (2. attēls)



Labā puse



Kreisā puse



Vecupe

2. attēls. Teritorijas kopskats no dienvidiem

Spriežot pēc Ortofoto (1. attēls), kreisajā daļā starp zālājiem ir bijušas kokaudzes, kas pasen ir izcirstas. Par to liecina jau stipri satrūdējuši celmi. Izcirtumos atstādi dažī koki, ieskaitot

ozolus. Raksturīgi tas, ka izcirtumu vietās ir iesējusies vārpainā korinte, kas veido blīvas audzes un nedod iespējas atjaunoties mežam. Izcirtumi ir blīvi aizauguši. Labajā pusē ir bijuši zālāji, kas šobrīd aizauguši galvenokārt ar jaunu bērzu. Arī zālāji starp mežaudzēm aizaug.

6. Īss piegulošās teritorijas raksturojums

Teritorija robežojas ar līdzīgiem biotopiem. D daļā ar ceļu.

7. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas un to izplatības īpatnības, norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums

Teritorijā konstatēta tumšā pūcīte *Xylomoia stix*. Tā ir īpaši aizsargājama (MK noteikumi: "Grozījumi 2000. gada 14. novembra MK noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu". Nr.627, 2004. gada 27. jūlijā. 1. pielikums. Īpaši aizsargājamo sugu saraksts).

Sugu var viegli atpazīt pēc raksturīgajiem kāpuru ziemzaļo kosu stublāja bojājumiem. Kosu stublājs ir nobrūnējis, stublāja iekšpusē ir kāpuru ekskrementi vai kāpurs (3. attēls).



3. attēls. Kosas stublāji: augšā veseli, apakšā ar tumšās pūcītes kāpuriem.

Lai gan ziemzaļā kosa teritorijā vietām veido blīvas audzes (4. attēls), pēc intensīvas apsekošanas izdevās atrast tikai vienu kāpuru (koordinātas x 526316, y 327123). Tas liecina, ka populācija ir vāja. Iespējamais iemesls ir teritorijas aizaugšana ar korinti un citiem krūmiem. Pūcītei raksturīgs biotops ir aluviāli lapkoku meži, teritorijā nav šādu biotopu. Toties netālās Gaujas krastos tādi ir. Visticamāk pūcīte ielidojusi suboptimālā biotopā, jo mežos ar priedi tā līdz šim nav konstatēta.



4. attēls. Tumšās pūcītes atradne. Pa kreisi kopskats, pa labi ziemzaļās kosas tuvplāns

Tumšās pūcītes populācijas stāvoklis Latvijā ir vērtējams kā labvēlīgs. Gaujas palienēs ir bagātīgas pūcītes populācijas. Konkrētā atradne būtisku papildinājumu pūcītes populācijai nesniedz.

Teritorijā vēl konstatētas vecas lielās krāšņvaboles *Chalcophora mariana* vaboļu izskrejas uz ciršanas paliekām - celmiem. Vabole šo teritoriju vairs neapdzīvo. Tāpat nav konstatētas dzīvotnes, kas būtu piemērotas bezmugurkaulniekiem, kas saistīti ar atmirušu koksnī.

Apsekotajā biotopā "Nogāžu un gravu meži" nav konstatētas aizsargājamās gliemežu sugas. Iespējams tāpēc, ka tie ir jauni un izolēti no līdzīgiem biotopiem.

Vecupe ir potenciāli piemērota aizsargājamām spāru un ūdensvaboļu sugām.

8. Konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, biotopi ar specifiskām izplatības īpatnībām Latvijā un konstatēto biotopu kvalitāte, norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums

Biotopi vērtēti tikai pēc to piemērotības īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām.

9. Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu atradnes

Citas bioloģiski nozīmīgas vērtības nav konstatētas.

10. Pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību neatkarīgi no to aizsardzības statusa

Teritorijas turpmākajai apsaimniekošanai nepieciešams saglabāt tumšās pūcītes atradni un noteikt saimnieciskā darbības ierobežojumus vismaz minimālā platībā t.i. 0,25 ha platībā (5. attēls).



5. attēls. Tumšajai pūcītei piemērots biotops ar ziemzaļo kosu (apvilks ar zilu līniju). Marķieris norāda uz konkrēto atradni. Pēc LĢIA Kartes.

11. Secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, kā arī uz piegulošo teritoriju un nosacījumi darbības vai pasākuma veikšanai

Plānotā teritorijas izmantošana – zemes vienībā derīgo izrakteņu ieguve dīķu izveidošanai, ja ievēroti minētie nosacījumi, neatstās negatīvu ietekmi uz tumšās pūcītes populāciju kā arī uz aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži” sugām. Citi pasākumi sugu aizsardzībai nav nepieciešami.

Voldemārs Spuņģis

Eksperta sertifikāts Nr. 046, izsniegts 28.04.2019., elektroniski pagarināts līdz 27.03.2029. par sugu grupu “bezmugurkaulnieki”.



**Atzinums par ūdenstilpes izveides ietekmi uz teritorijas
hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un
hidromelioratīvajiem apstākļiem**

ID	2289
Objekts	Smilts atradne „ Diži ” un tai pieguļošās teritorijas
Adrese	"Diži", Ādažu pagasts, Ādažu novads
Autors	SIA “Geolite” ģeologs Normunds Briška

SATURS

SATURS	2
Pielikumi	2
Izmantotā literatūra	2
1. Ievads	3
2. Ģeoloģiskā uzbūve	5
2.1. Derīgās slāņkopas, segkārtas un paslāņa iežu raksturojums.....	5
3. Hidroģeoloģiskie, hidroloģiskie un hidromelioratīvie apstākļi	6
4. Ūdenstilpes izveides raksturojums	9
4.1. Ieguves laukums un aizsargjoslas	9
4.2. Ieguves paņēmieni un ieguves rezultātā veidotais dīķis	10
4.3. Rekultivācija	10
5. Ūdenstilpes izveides ietekme uz apkārtnes hidroloģisko, hidroģeoloģisko, hidromelioratīvo režīmu	10
5.1. Ietekme uz hidroloģisko un hidroģeoloģisko režīmu	10
5.2. Ietekme uz hidromelioratīvo režīmu un tuvākajām ūdens ņemšanas vietām	10
5.3. Ietekme uz tuvākajām ūdens ņemšanas vietām	11
6. Secinājumi un ieteikumi	11

Pielikumi

1. Plānotās darbības vietas plāns

Izmantotā literatūra

1. Ģeoloģiskās izpētes pārskats par izpētes darbiem smilts atradnē „Diži”. SIA „Geolite” 2024. g.
2. LVĢMC atradņu karte, kas pieejama - <https://videscentrs.lvģmc.lv/iebuve/zemes-dzilu-informacijas-sistema>.
3. Vietne Melioracija.lv.
4. Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. AP24SI0245
5. LVMGEO karšu pārlūks - <https://www.lvmgeo.lv/kartes>

1. Ievads

Atzinumu par atradnē "Diži" plānoto ūdenstilpes izveides ietekmi uz teritorijas hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un hidromelioratīvajiem apstākļiem 2024. gada decembrī sastādīja SIA "Geolite" pamatojoties uz Pasūtītāja un plānotās darbības veicēja SIA "Ādažu industrija", pieprasīto papildus informāciju detālplānojuma izstrādes darbu ietvaros.

Detālplānojuma darba uzdevumā minēts:

- Veikt paredzēto darbību hidroloģiskās ietekmes izvērtējumu uz blakus teritorijām.


Smilts atradnes "Diži" (turpmāk tekstā – atradne) ģeoloģisko izpēti laika posmā no 2023. gada 27. septembra līdz 08. novembrim veica SIA „Geolite”, saskaņā ar līgumu nr. 2289, kas noslēgts starp SIA „Geolite” un darbu pasūtītāju SIA "Ādažu industrija".

Darbi veikti atbilstoši pasūtītāja darba uzdevumam un Valsts vides dienesta izsniegtai zemes dzīļu izmantošanas licencei nr. AP23ZD0207. Darbu mērķis bija veikt perspektīvās atradnes detālu ģeoloģisko izpēti pasūtītāja norādītā izpētes laukuma robežās, lai varētu aprēķināt un akceptēt N kategorijas derīgo izrakteņu krājumus.

Smilts atradne "Diži" atrodas zemes īpašumā "Diži", Ādažu pag., Ādažu nov., mazapdzīvotā meža masīvu teritorijā Gaujas vecupes ielokā aptuveni 7,5 km rietumu virzienā no Vangažu ciema centra. Lai gan atradnes tuvumā ir aizsargājamas dabas teritorijas un aizsargjoslas, smilts atradnes "Diži" krājumu aprēķina laukums ar tām nepārklājas kā arī tajā neatrodas aizsargājam dabas objekti.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" pieejamo informāciju, paredzētās darbības Norises vietā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi un īpaši aizsargājamu sugu atradnes. Tieši blakus atradnei "Diži" atrodas Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājams biotops 9180* Nogāžu un gravu meži. Apmēram 30 m uz ZR no atradnes robežas šī biotopa teritorijā atrodas potenciāls dižkoks (koks, kura stumbra apkārtmērs ir 90 % un vairāk no valsts nozīmes dižkoka stumbra apkārtmēra un šis koks tuvākā nākotnē var sasniegt dižkoka parametrus) – priede (ID 355858). Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" atrodas 30 m uz R no Atradnes. Ņemot vērā, ka paredzētās darbības ietvaros nav plānota ūdens līmeņa pazemināšana, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) 2024. gada 3. jūlija vēstulē Nr. 3.27/4114/2024-N sniegusi viedokli, **ka būtiska negatīva ietekme uz Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu 9180* Nogāžu un gravu meži nav sagaidāma.** Kā arī nav paredzams, ka plānotā derīgo izrakteņu ieguve varētu būtiski negatīvi ietekmēt tuvumā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži". Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kārtība kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" 18. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.11. apakšpunktu, Administrācija sniegusi atzinumu: derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Diži" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0015, Ādažu pagastā, Ādažu novadā **nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem**, ja netiek ietekmēts apkārtējās teritorijas gruntsūdens līmenis un netiks veicināta īpaši aizsargājamā biotopa mehāniska iznīcināšana – apbēršana, norakšana, nogrūšana, izbraukāšana u.c.

Plānotās darbības vieta – atradnes "Diži" projektējamais ieguves laukums, atrodas mazapdzīvotā teritorijā, kurā pārsvarā izplatītas meža zemes uz rietumiem un atsevišķi lauksaimniecības zemju lauki un viensētas uz austrumiem (skat. 1. att.).




1. attēls. Atradnes izvietojums tuvākajā apkaimē

Ģeoloģiskajā izpētē un projektēšanā izmantots topogrāfiskais plāns mērogā 1 : 1000. Atradnes topogrāfisko uzmērīšanu mērogā 1:500 2022. gada 8. augustā veica SIA "Terra topo" (sertificēts mērnieks Māris Ruģelis (sertifikāta nr. AC-279). Topogrāfiskais plāns uzmērīts LKS-92 koordinātu un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5 (turpmāk – LAS). Plāns saskaņots SIA "Mērnecības datu centrs" (saskaņojuma nr. TP 238058) un dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē 2022. gada 21. septembrī.

2. Ģeoloģiskā uzbūve

Fiziski ģeogrāfiski atradne atrodas Viduslavijas zemienē, teritorijā, kas atrodas starp Rīgavas un Ropažu līdzenumiem. Atradnes laukumā un ir vienmērīgs reljefs, kas iedalāms divās daļās – atradnes austrumu daļa ir relatīvi līdzena un arī atradnes rietumu daļa ir relatīvi līdzena, taču atradnes centru virzienā no D uz Z šķērso šaura josla (senais upes krasts), kur strauji rīt reljefs rietumu virzienā. Absolūtās augstuma atzīmes laukuma robežās ir no +4,2 m v.j.l. rietumu daļā vietās, kas ir brīvas no dūņām, līdz +8,6 m v.j.l. atsevišķos punktos atradnes līdzenajā austrumu daļā.



2. attēls. Plānotās darbības teritorijas topogrāfiskās virsmas modelis

2.1. Derīgās slāņkopas, segkārtas un paslāņa iežu raksturojums

Atradnes ģeoloģiskais raksturojums dots griezumā, virzienā no zemes virsmas uz leju.

Laukuma virspusē iegul un segkārtu veido:

- Eluviālie nogulumi eQ₄ – augsne 0,2 – 0, m biezumā. Augsne ir tumši pelēkbrūna, vāji humusēta, smilšaina. Augsnes slānis ir konstatēts atradnes laukuma austrumu daļā izpētes urbumos 2, 6, 9, 11 un zondējumā z1.
- Biogēnie nogulumi bQ₄ – dūņas 0,9 – 2,20 m biezumā. Biogēno nogulumu slāni veido dūņu un smilšainu dūņu slāņmija ar kūdrainām starpkārtām, tumši brūnganpelēka. Dūņu slānis ir konstatēts izpētes urbumos 1,3,10 un visos segkārtas zondējumos izņemot z1.

Derīgo slāņkopu veido seno upju nogulumu aluviālās ģenēzes smilts nogulumieži (aQ₄):

- **Smilts** izplatīta visā atradnes teritorijā, iegul uzreiz zem segkārtas slāņa. Smilti veido pārsvarā smalka un vidēji rupja smilts. Kopumā nosakāms, ka atradnes rietumu pusē griezumā virskārtā iegul nedaudz rupjāka smilts, savukārt atradnes austrumu pusē griezumā sastopama galvenokārt tikai smalka smilts.


Dzīlāk iegul un derīgā izrakteņa paslāni veido:

- Glacigēnie nogulumi gQ₃ltv – morēnas mālsmilts. Glacigēno nogulumu slāni veido sarkanbrūna un brūna puscietā un cietā morēnas mālsmilts, dažviet ar grants graudu piejaukumu. Šis glacigēno nogulumu slānis veido paslāņa virsmu jeb krājumu aprēķina pamatni gandrīz visās ģeoloģiskās izpētes izstrādnes izņemot 1. urbumu, kur paslāņa virsma netika sasniegta.

3. Hidroģeoloģiskie, hidroloģiskie un hidromelioratīvie apstākļi


- Perspektīvā ūdenstilpes izeides vieta atradne "Diži" ietilpst Gaujas upes sateces baseinā. Atradnei tuvākā upe ir Gauja, kas atrodas 0,5 km attālumā no atradnes dienvidu gala uz dienvidiem. Gaujas upes vidējais ūdens līmenis vietā, kur tā atrodas vistuvāk atradnes "Diži" laukumam, ir hipsometriski aptuveni par 1,5 m zemāks par atradnes teritoriju, kas ir aptuveni uz atzīmes +4,0 m LAS. Atradnes "Diži" laukuma rietumu puse izvietota vecupes teritorijā, kur vēl šaurā joslā ir vietas, kur nav izveidojies dūņu slānis un dažkārt vēl vērojams tekošs ūdens.
- Atradnes teritorijas hidroģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši – gruntsūdens ir piesaistīts aluviālajiem smilts slāņiem un veido pastāvīgu pazemes ūdens horizontu. Lauka darbu laikā, 2023. gada 27.09 līdz 08.11 urbumos un zondējumos piemēritais **gruntsūdens līmenis iegul 0,0 –2,80 m** dziļumā no zemes virsmas, jeb uz absolūtajām augstuma atzīmēm 5,30 līdz 0 m LAS. 5,84.
- Gruntsūdens virsma atradnes teritorijā ir praktiski līdzena, taču maz izteikta gruntsūdens plūsma vērojama dienvidu, dienvidaustrumu jeb Gaujas upes ielejas virzienā. Gruntsūdens piemērišanas periodā teritorijā valdīja hidroloģiskie un meteoroloģiskie apstākļi, kas pielīdzināmi normālam gada vidējam hidroloģiskajam režīmam, līdz ar to var prognozēt, ka piemēritais gruntsūdens līmenis var būt par ~0,5 m augstāks par piemērito atkušņu un palu periodos, savukārt ņemot vērā atradnes teritorijas izvietojumu un reljefu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanās zemāk par izpētes laikā piemērito nav sagaidāma. Atradnes gruntsūdens virsmas modeli (vizualizāciju) skatīt pārskata 4. attēlā.

- Šī brīža atradnes teritorijas atmosfēras nokrišņu radītie ūdeņi infiltrējas turpat zemē, kā arī daļa tiek novadīti pa Gaujas vecupes strautu dienvidu virzienā.
- Apūdeņotais derīgais izraktenis – aluviālas izcelsmes smilts nogulumu – veido pirmo no zemes virsmas bezspiediena horizontu (gruntsūdeņu horizontu). Gruntsūdeņu horizonta (apūdeņotas smilts biezums) atradnes "Diži" izpētes urbumos ir līdzīgs - no 12,2 m līdz 14,50 m, vidēji aritmētiskais lielums ir 13,33 m.



4. attēls. leguves vietas gruntsūdens virsmas modelis.

- Pēc Latvijas ZMNĪ meliorācijas sistēmas reģistra redzams, ka potenciālā ūdenstilpes izveides vieta neatrodas meliorētā zemē. Skat. 5. att.
- Gaujas vecupes virsūdeņi un atmosfērās nokrišņu ūdeņi no zemes vienības teritorijas tiek novadīti pa caurteku zemes vienības dienvidu stūrī. Caurteka izveidota zme pašvaldības ceļa "Vecštāles ceļš" un tās diametrs ir 120 cm. (skat. 6. att.). Šādā caurteka pie esošā garenkrituma un garuma spēj novadīt līdz 5 m³ /sek.



5. attēls. Atrades "Diži" novietojums reģistrēto meliorācijas sistēmu kartē



6. attēls. Caurteka zem Vecštāles ceļa.


4. Ūdenstilpes izveides raksturojums

4.1. Ieguves laukums un aizsargjoslas

Projektējamajās ūdenstilpes izveides darbu ietvaros 5,87 ha platībā tiek plānota derīgo izrakteņu (smilts) ieguve gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa atklātā karjerā, ar ekskavācijas un sūknēšanas metodi. Plānotā darbība paredz, ka pēc ūdenstilpes izveides darbu beigām aptuveni 5,59 ha platībā veidosies viena paliekoša ūdenstilpe, kuru kopējā spoguļvirsmas platība būs ~5,59 ha, kas precīzi tiks noteikts ieguves projektā.

Ieguves darbi notiks tikai ieguves laukumu robežās, kas tiks noteikts ūdenstilpes izveides projektā, veidojot vismaz normatīvajos aktos noteiktās atkāpes no zemes īpašuma ārējām robežām. Ieguves laukums būs aptuveni līdz 58,71 tūkst. m² liels vai vēl mazāks, taču tas tiks precizēts ieguves projektā.

Pirms ūdenstilpes izveides uzsākšanas segkārtā (augšne, un dūņas) tiks nostumta krautnēs un glabāta uz vietas zemes īpašumā atradnes rekultivācijai. Atkāpju attālumi un citi tehniskie risinājumi tiks noteikti ūdenstilpes izveides projektā.



4.2. Ieguves paņēmieni un ieguves rezultātā veidotais dīķis

Derīgā slāņa pamatne iegul ļoti līdzīgā dziļumā - uz -7,5 līdz -9,0 m v.j.l. LAS absolūtās atzīmes. Atradnes teritorijas pavisam pilnīgas izstrādes rezultātā veidosies paliekoša ūdenstilpe. Tiek projektēts, ka ūdens līmenis ūdenstilpē nostāsies uz **atzīmes +5,50 LAS**.

Plānotā ieguves tehnoloģija paredz, ka ar ekskavatoru smilts tiks iegūta virs pazemes ūdens līmeņa un zem pazemes ūdens līmeņa, dziļumā, kuru aizsniedz izmantotā ekskavatora kauss atkarībā no izvēlētajā tehniskā līdzekļa veida. Dīlāk esošos smilts slāņus tiek parādžēts iegūt ar grunts sūkni.

Gruntsūdens pazemināšana un atsūkņēšana netiks veikta un nav paredzēta.

4.3. Rekultivācija

Plānotais rekultivācijas veids ir – ūdenstilpe, kas ir arī plānotās darbības mērķis.

5. Ūdenstilpes izveides ietekme uz apkārtnes hidroloģisko, hidroģeoloģisko, hidromelioratīvo režīmu

5.1. Ietekme uz hidroloģisko un hidroģeoloģisko režīmu

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana, to novadot vai atsūkņējot ārpus karjera, nav paredzēta. Gruntsūdeņu un virsūdeņu aizplūšana no ieguves vietas pa hidroloģiskiem vai meliorācijas elementiem tiek projektēta, jo tā jau ir šobrīd notiekoša – tāpat, kā šobrīd no plānotās darbības teritorijas virsūdeņi plūst D virzienā caur caurteku, tāpat arī ūdenstilpes izveidas laikā virsūdeņi tāda pat apjomā plūdis D virzienā caur caurteku.

Ūdenstilpes izveides rezultātā ūdens līmenis teritorijā paliks esošajā līmenī – līdz ar to var prognozēt, ka ūdens masas slodze uz caurteku paliks nemainīga gan ūdens tilpes izveides laikā, gan pēc tās izveides pabeigšanas. Tādējādi apkārtnes hidroloģiskais un hidroģeoloģiskais režīms netiek ietekmēts.

5.2. Ietekme uz hidromelioratīvo režīmu un tuvākajām ūdens ņemšanas vietām

Atradnes teritorija, kā arī apkaime neatrodas meliorētā zemē, kā arī tajā neietilpst meliorācijas būves vai elementi (www.melioracija.lv). Plānotās darbības ietvaros netiek projektēts izmainīt gruntsūdens līmeni.

Nemot vērā augstāk minētos apstākļus, secināms, ka ūdenstilpes izveide atradnē "Diži" un tur veidojamā ūdenstilpe nevar radīt negatīvu ietekmi uz meliorācijas īpašībām apkārtņē esošajās zemes vienībās. Turklāt, ja tie veikts scenārijs, kas paredz maksimāli izstrādi visā ieguves laukumā, tad šajā gadījumā meliorācijas apstākļi ieguves laukuma apkārtņē vari tikai uzlaboties ne pasliktināties, jo ieguves laukums tad kalpos kā drenējošais elements.

Veicot kompleksu ģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskā griezuma, virsmu modeļu un hidroloģisko apstākļu analīzi, var secināt, ka plānotā darbība atradnē "Diži" nevar ietekmēt vai radīt ūdens pazušanu akās

tuvākajā apkārtnē, jo paredzams, ka plānotā darbība neietekmēs gruntsūdens līmeni un tā izmaiņas plānotās darbības veikšanas laikā nav sagaidāmas.

5.3. Ietekme uz tuvākajām ūdens ņemšanas vietām

Veicot kompleksu ģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskā griezuma, virsmu modeļu un hidroloģisko apstākļu analīzi, var secināt, ka plānotā darbība atradnē "Diži" nevar ietekmēt vai radīt ūdens pazūšanu akās tuvākajā apkārtnē, jo

- Tuvākās viensētu akas ir pārāk tālu no ietekmes zonas;
- Pēc atradnes "Diži" ģeoloģiskās izpētes datiem var secināt, ka akas viensētās "JaunDiži", "Vāverīši" un "Apiņi" visticamāk ir ierīkotas ūdens vāji caurlaidīgajos iežu slāņos – morēnas mālajajos un aleirītiskajos nogulumos. Šāda veida akās ūdens pieplūde no virsūdeņiem notiek ļoti lēni un sausos laika periodos – vasarās – šādos nogulumos ierīkotas akas mēdz arī izžūt.

Neskatoties uz augstāk minēto, projektā jāparedz, ka, ja tiek konstatēta un pierādīta gruntsūdens apstākļu pasliktināšanās kādā no tuvējām ūdens ņemšanas vietām, tad ieguvējām ir jāvienojas ar saimnieku un jānodrošina, ka saimniecībā ir pieejams ūdens tādā pat apmērā un kvalitātē, kādā tas bijis pirms ūdenstilpes izveides uzsākšanas atradnē "Diži".

6. Secinājumi un ieteikumi


1. Veicot kompleksu ģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskā griezuma, virsmu modeļu un hidroloģisko apstākļu analīzi, var secināt, ka plānotā darbība atradnē "Diži" neradīs ietekmi uz apkārtnes hidroloģisko, hidroģeoloģisko, hidromelioratīvo režīmu.
2. Lai nodrošinātu šajā atzinumā aprakstīto, darbības veicējam ir aizliegts jebkādā veidā mākslīgi pazemināt gruntsūdens līmeni atradnes teritorijā. Aizliegta gruntsūdens atsūkšanās.
3. Neskatoties uz augstāk minēto, projektā jāparedz, ka, ja tiek konstatēta un pierādīta gruntsūdens apstākļu pasliktināšanās kādā no tuvējām ūdens ņemšanas vietām, tad ieguvējām ir jāvienojas ar saimnieku un jānodrošina, ka saimniecībā ir pieejams ūdens tādā pat apmērā un kvalitātē, kādā tas bijis pirms ūdenstilpes izveides uzsākšanas atradnē "Diži".

12.12.2024

SIA "Geolite" ģeologs

Normunds Briška _____(paraksts)

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU





Ādažu novada pašvaldība
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS”

Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, tālr. 67993705,
e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv

Carnikavā, Ādažu novadā

SIA “ĀDAŽU INDUSTRIJA”

Datums skatāms laika zīmogā
Nr. 01-6/24/1011

Par Vecstāles ceļa izmantošanu

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra), kā Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas apsaimniekotāja, 11.07.2024. ir saņēmusi Valsts vides dienesta Paredzētās darbības ietekmes sākotnējo izvērtējumu Nr. AP24SI0245 (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/24/3621) paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē “Diži”, nekustamajā īpašumā “Diži” ar kadastra numuru 8044 006 0015, Ādažu pagasts, Ādažu novads (turpmāk – Īpašums).

Aģentūra ir informēta par Jūsu derīgo izrakteņu ieguves ieceri Īpašumā, uz kuru var nokļūt, izmantojot Vecstāles ceļu.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd norisinās Vecstāles ceļa būvniecības process – ceļa konstruktīvā nestspēja ir ierobežota. Pabeidzot būvdarbus, ceļam tiks noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi (līdz 18 t).

Aprobežojumi ir arī Ilķenes ceļam, kurš, pēc Vecstāles ceļa būvniecības procesa pabeigšanas, tiks nodots lietošanā Aizsardzības ministrijai, nosakot tam ierobežotu pārvietošanās iespēju tikai ar atļaujām.

Aģentūra lūdz sniegt skaidrojumu, kā ir plānota iegūto derīgo izrakteņu izvešana no Īpašuma.

Direktors

G. Dzenis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

D. Birnbauma
dace.birnbauma@carnikava.lv
26625439

PĀRSKATS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPIEŠANU

- Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30567
- Ādažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Novada Vēstis” <https://www.adazunovads.lv/lv/media/50600/download?attachment> (10.10.2025., 14.lpp.)
- Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē <https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/par-detaplanojuma-ipasumam-dizi-ilkene-nodosanu-publiskajai-apspiesanai> (publicēts 14.10.2025.)
- Publiskajā ārtelpā – detālplānojuma teritorijā (plakāta fotofiksācija)

Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Diži", Ilķenē

Ādažu novada pašvaldība

Ģeoproducti

Apspriešanās 1.0



Sabiedrības līdzdalība

Publiskās apspriešanas norises periods:
06.10.2025. - 31.10.2025. (atlikušas 18 dienas)

- Publiskās apspriešanas sanāksme (14.10.2025. 17:00)
- Papildu informācija

Iesniegt priekšlikumu

Dokumenta sadaļas

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

▼ Citi materiāli

2.pielikums Detālplānojuma teritorijas robeža

Pārskats par izstrādi

Lēmumi un ziņojumi

25.09.2025

Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Ilķenē nodošanu publiskajai apspriešanai

24.10.2024


- Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumā Nr.333 "Par detālplānojuma...

29.08.2024

- Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam "Diži", Ilķenē

Dokumenta karšu slāņi

- ☐ Plānošanas dokumenta teritorija



PAZIŅOJUMI par detālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai

Īpašumam “Diži”, Ilķenē

Ādažu novada dome 2025. gada 25. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 375 “Par detālplānojuma īpašumam “Diži”, Ilķenē, nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot derīgo izraktnu iegūvi zivju diķa izveidošanai Lauksaimniecības (L) un Mežu teritorijās (M).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2025. gada 6. oktobra līdz 31. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2025. gada 14. oktobrī plkst. 17.00 attālināti “Zoom” platformā (saite tiks publicēta).


Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

- interneta portālā www.geolattija.lv un Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv;
- klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties (tāl. 26247571).

Rakstiskus viedokļus līdz 31. oktobrim aicinām izteikt:

- nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazunovads.lv;
- nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164;
- reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TA-PIS), www.geolattija.lv.

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds,




dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā tālr. 26247571, mikelis.cinis@adazunovads.lv.

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs) tiks paziņots Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolattija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Smilškalnu ielā 2, Divezeros



Ādažu novada dome 2025. gada 25. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 376 “Par detālplānojuma īpašumam Smilškalnu ielā 2, Divezeros, nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes vienības sadali apbūves gabalos, jauna ceļa pieslēguma un ielas izveidi Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2025. gada 6. oktobra līdz 31. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2025. gada 16. oktobrī plkst. 17.00 attālināti “Zoom” platformā, pieslēguma saite tiks publicēta www.adazunovads.lv. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

- interneta portālā www.geolattija.lv un Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv;
- klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties (tāl. 26247571).

Rakstiskus viedokļus līdz 31. oktobrim

acinām izteikt:

- nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazunovads.lv;
- nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164;
- reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TA-PIS), www.geolattija.lv.

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā tālr. 26247571, mikelis.cinis@adazunovads.lv.

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs) tiks paziņots Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolattija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina projektu konkursus

Konkursu nosacījumi un iesniedzamā dokumentācija pieejama www.juraszeme.lv. Vairāk informācijas: pasts.juraszeme@gmail.com vai zvanot Kristīnei Zaķei 26100933.

Biedrība «Jūras Zeme» izsludina 3. projektu kārtu
no 2025. gada 16. oktobra līdz 14. novembrim

Kopējais EJZAF finansējums
94 423,70 EUR

- Zilās ekonomikas uzņēmējdarbības un piekrastes zvejniecības, atbalsts
- Pakalpojumu un nelielu ražotņu, kas integrējami tūrisma piedāvājumā piekrastē izveide un uzlabošana

Biedrība «Jūras Zeme» izsludina 3. projektu kārtu
no 2025. gada 14. okt. līdz 14. nov.

Kopējais ELFLA finansējums
93 229.12 EUR

- Pakalpojumu un nelielu ražotņu lauku telpā izveide un uzlabošana

GADA PEDAGOGS

Pedagogiem par augstu profesionālo meistarību, nozīmīgiem ieguldījumiem un sasniegumiem Ādažu novada izglītības attīstībā

ĀDAŽU NOVADA BALVA IZGLĪTĪBĀ



NOMINĀCIJAS

PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU IZGLĪTĪBĀ

Goda raksts un
800 EUR

GADA PEDAGOGS:

Pirmsskolā

Sākumskolā

Pamatskolā

Vidusskolā

Profesionālās ievirzes izglītībā sportā

Profesionālās ievirzes izglītībā mākslās

Gada jaunais pedagogs

Atzinības raksts un
600 EUR

NOSACĪJUMI

Pedagoga profesionālās darbības rādītāji pēdējos 3 mācību gados

Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” - darba stāžs izglītības nozarē ne mazāks kā 40 gadi

Nominācijā “Gada jaunais pedagogs” - pedagogs līdz 30 gadu vecumam, ar nepārtrauktu darba stāžu izglītības iestādē ne lielāku par 4 gadiem

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Motivētu pieteikumu var iesniegt: pašvaldības un izglītības iestāžu darbinieki; izglītojamo vecāki; izglītojamie; Ādažu novada iedzīvotāji.

Vienotajos klientu apkalpošanas centros Ādažos un Carnikavā

Pa pastu Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Uz elektronisko pasta adresi dome@adazunovads.lv

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA LĪDZ 20. OKTOBRIM


Laureātu **apbalvošana** LR proklamēšanas dienas pasākumā



[Sākums](#) > [Aktualitātes](#) > Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Ilķenē, nodošanu publiskajai apspriešanai

Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Ilķenē, nodošanu publiskajai apspriešanai

Publicēts: 14.10.2025.



Ādažu novada dome 2025. gada 25. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 375 "Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Ilķenē, nodošanu publiskajai apspriešanai". Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot derīgo izrakteņu ieguvu zivju dīķa izveidošanai Lauksaimniecības (L) un Mežu teritorijās (M).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2025. gada 6. oktobra līdz 31. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2025. gada 14. oktobrī plkst. 17.00 attālināti "Zoom" platformā:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89377268033?pwd=BSYuGHlmHXNxCTA5sTSoiYfA2fHzFj.1>

Meeting ID: 893 7726 8033

Passcode: 394996

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

interneta portālā www.geolatvija.lv un Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv;

klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties (tālr. 26247571).

Rakstiskus viedokļus līdz 31. oktobrim aicinām izteikt:

nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazunovads.lv;

nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164;

reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv.

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā tālr. 26247571, mikelis.cinis@adazunovads.lv.

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs) tiks paziņots Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Saistītās tēmas

Aktualitātes

Sabiedriskās apspriešanas

Vai šī informācija bija noderīga?

Jūsu atsauksme palīdzēs mums uzlabot šo vietni

☐ Jā

☐ Daļēji

☐ Nē

Kontakti

+371 25151340

+371 25151341

dome@adazunovads.lv

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 un Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts Ādažu novads, LV-2163

[E-adrese](#)



PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ - DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ



PUBLISKĀS APSPIEŠANAS SANĀKSME 2025.GADA 14.OKTOBRĪ

Sanāksmes protokols.

DETĀLPLĀNOJUMA

nekustamā īpašuma “Diži”, Ilķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā

1.0 redakcijas

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS

SANĀKSMES DATUMS: 2025. gada 14. oktobrī

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta attālināti Zoom platformā

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst. 17:00

SANĀKSMES VADĪTĀJS: Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs Miķelis Cinis

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Detālpilānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” kartogrāfs Ivo Narbutš

SANĀKSMĒ PIEDALĀS:

- 1) Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs un detālpilānojuma izstrādes vadītāju Miķelis Cinis
- 2) Ādažu novada pašvaldības vecākā teritorijas plānotāja Indra Murziņa
- 3) Ādažu novada pašvaldības kartogrāfe Lauma Vītoliņa
- 4) Ādažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilze Urtāne
- 5) Ādažu novada pašvaldības vecākā juriste Evita Randa
- 6) Detālpilānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” kartogrāfs Ivo Narbutš
- 7) Detālpilānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāve Olita Znotiņa.
- 8) Detālpilānojuma ierosinātājs SIA “ĀDAŽU INDUSTRIJA” valdes loceklis Gundars Leonovičš
- 9) Antons
- 10) Madara Smalkā
- 11) Arnis Rozenfelds
- 12) Arnis Samoilovs
- 13) Marija
- 14) Rihards Salts
- 15) Valdis Perro

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA:

1. Uzruna (Miķelis Cinis, Ādažu novada pašvaldība)
2. Detālpilānojuma projekta redakcija (Gundars Leonovičš, SIA “ĀDAŽU INDUSTRIJA”)
3. Jautājumi, priekšlikumi

SANĀKSMES GAITA:

1. Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas plānotājs **Miķelis Cinis atklāj publiskās apspriešanas sanāksmi** un iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar detālpilānojuma izstrādes būtību. M. Cinis sniedz informāciju par Ādažu novada pašvaldības domes 2024.

gada 29. augusta lēmumu Nr. 333 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam "Diži", Iļķenē", ar kuru tika uzsākta nekustamā īpašuma "Diži" (kadastra Nr. 80440060015) sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0015, detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādāšana, ar mērķi pamatot derīgo izrakteņu ieguvu, un 2024. gada domes lēmumu Nr. 413 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumā Nr.333 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam "Diži", Iļķenē", ar kuru precizēts Detālplānojuma izstrādes mērķis, lai korekti atspoguļotu īpašnieka plānus attīstīt zemes vienībā zivsaimniecību un izveidot ūdenstilpi ar platību līdz 5 ha. M. Cinis informē, ka detālplānojumu izstrādā SIA "Reģionālie projekti". Tiek dots vārds Detālplānojuma ierosinātajam un nekustamā īpašuma "Diži" īpašniekam SIA "ĀDAŽU INDUSTRIJA", kuru pārstāv valdes loceklis Gundars Leonovičs.

2. G.Leonovičs sniedz informāciju par iecerēto teritorijas attīstības priekšlikumu - ūdenstilpes izveidi īpašumā "Diži", Iļķenē", Ādažu novadā, un veiktajām izpētēm, kas nepieciešamas, lai varētu pamatot paredzēto darbību. G. Leonovičs informē, ka īpašuma "Diži", Iļķenē", Ādažu novadā, teritorijas izpēte uzsākta jau 2023. gadā, veicot ģeoloģijas, hidroloģijas, biotopu izpēti un Sākotnējās ietekmes uz vidi (SVID) procedūru, lai saprastu, vai augstāk minētajā teritorijā paredzēto darbību var veikt. G. Leonovičs informē, ka SIA "ĀDAŽU INDUSTRIJA" saņēma atļauju no Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" par iespējamām ceļa izmantošanas iespējām transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 18 tonnas.

Sanāksmes dalībniekiem tiek prezentēta prezentācija, skaidrojot detālplānojuma izstrādes mērķi, raksturojot esošo situāciju un esošās teritorijas izmantošanu. Tiek informēts, ka piekļuve īpašumam ir no pašvaldības ceļa "Vecstāles ceļš" (PC42) un teritoriju šķērso divi servitūta ceļi. Teritorijā ir izpētīta smiltis atradne "Diži". Tiek sniegta informācija par teritorijas izpētē iesaistīto ekspertu atzinumiem un teritorijas attīstības ieceres atbilstību spēkā esošam Ādažu novada teritorijas plānojumam. Ūdenstilpi plānots ierīkot Lauksaimniecības teritorijas (L) un Meža teritorijas (M) funkcionālajā zonā ārpus īpaši aizsargājamā biotopa teritorijas. Detalizētāk tiek skaidrota teritorijas attīstības iecere veidot ūdenstilpi (zivju dīķi) zivsaimniecības jomas attīstīšanai, plānotā derīgo izrakteņu ieguve virs 20 000 m³, kā arī derīgo izrakteņu transportēšana un satiksmes organizācija, ņemot vērā trokšņu emisijas robežvērtības saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām". Plānots, ka teritorijā darbi (ūdenstilpes izveide un derīgo izrakteņu ieguve) tiks veikta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Plānotā transportlīdzekļu plūsmas kustība varētu būt līdz 20 automašīnas dienā. Paredzēto darbību plānots realizēt kārtās, tuvāko 5 piecu gadu laikā. G. Leonovičs ziņo, ka ar Ādažu novada pašvaldību un Ādažu novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas komunālserviss" tiks slēgts līgums par derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamā ceļa izmantošanu un uzturēšanu, paredzētās darbības laikā ceļu nedrīkstēs pasliktināt. Tiek demonstrēta derīgo izrakteņu pārvadājuma transporta kustības organizācijas shēma. Tiks veikta meža zemes atmežošana aptuveni 3.13 ha platībā. Pēc derīgo izrakteņu ieguves tiks veikta teritorijas rekultivācija, par plānoto rekultivācijas veidu nosakot ūdenstilpes izveidi. Detālplānojuma risinājumi paredz pārcelt servitūta ceļu citā nekustamā īpašuma "Diži" zemes vienības vietā. Tāpat arī pieslēguma vieta pie pašvaldības ceļa "Vecstāles ceļš" tiek plānota citā vietā.

G. Leonovičs atgādina, ka iedzīvotāji priekšlikumus var iesniegt Ādažu novada pašvaldībā līdz 2025. gada 31. oktobrim.

3. Pēc prezentācijas sanāksmes dalībniekiem tiek dota iespēja uzdot jautājumus.

Antons jautā, kāds ir paredzētās darbības gala mērķis, vai izvest smiltis, kāds gala rezultāts?

G. Leonovičs atbild, ka tiks iegūta melnzeme un smiltis, bet galvenais rezultāts ir iegūt dīķi.

Sanāksmes dalībnieks informē, ka ir iegādājies īpašumu "Dižmalas" mājas būvniecībai pretī paredzētās darbības teritorijai un nevēlas dzīvot būvlaukumā 5 gadus, jo viņam tas būtu kaitīgi dēļ trokšņiem un tehnikas.

G. Leonovičs atbild, ka, melnzemes virskārta būs vajadzīga arī rekultivācijai, pēc tam vīrsējā slāņa izveidei, lai būtu smuka zālīte gar malu, lēzenie krasti, u.tml. Tiks taisīts valnis gar ceļa malu, kur tiks novietota šī grunts līdz finālam, kad to pārvietos atpakaļ uz savas zemes. Tas samazinās trokšņa emisijas, lai iedzīvotājiem būtu komfortablāk. Tehnikai, kas tiks izmantota (ekskavators un dīzeļa zemes sūcējs), kam skaņas emisija ir kā dīzeļdegvielas mašīnai, tas nav nenormāli skaļš process, ka vairāk varēs dzirdēt poligona skaņas un Franču kurgāna šaušanu, kas ir stingri skaļāka.

Sanāksmes dalībnieks jautā, vai izbūves cikls ir 5 gadi?

G. Leonovičs atbild, ka skatīsies, jo darbi notiks kārtās, tās ir pietiekami lielas investīcijas, paredz, ka tas varētu notikt 5 gadu laikā.

M. Cinis precizē, vai gala rezultāts ir dīķis? Kas paredzēts pie gala izmantošanas, audzēt zivis?

G. Leonovičs izklāsta savu skatījumu, ka poligona zonā neredz nekādus privātmāju ciematus, paredz, ka sākotnēji būs zivsaimniecība kā biznesa ideja. Ja tiks nolemts realizēt apbūvi, jebkurā gadījumā tās varētu būt 3 saimniecības ar privātu ezeru.

M. Cinis jautā detālpārplānojuma izstrādātājam, vai jau ir saņemti kādi nosacījumi vai atzinumi publiskās apspriešanas laikā?

I. Narbutis atbild, ka ir saņemts atzinums no VAS "Latvijas valsts ceļi" un no Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss".

Sanāksmes dalībnieks jautā, kāpēc nav saņemts atzinums no Valsts meža dienesta?

I. Narbutis atbild, ka atzinums ir pieprasīts, bet vēl nav izsniegts.

Sanāksmes dalībnieks jautā, kad notika šī kailcirte, kurā gadā tā veikta?

G. Leonovičs atbild, ka sākotnējo jautājumu varbūt var uzdot Andrim Johansonam, kurš veica pirmo kailcirti. Uzņēmums pēc tam veica kaut kādu cirti zonās, kas ir, ja neklūdās, pie ceļa mala, bet atbilstoši likumam.

Sanāksmes dalībnieks atkāroti pārjautā par kailcirtes veikšanu, kurā gadā?

G. Leonovičs šobrīd nevar nepateikt no galvas.

Sanāksmes dalībnieks vēlas vērst pašvaldības uzmanību uz šādiem iebildumiem, ka konkrētā teritorija atrodas Ilķenes ciemā, ka tobrīd spēkā pastāvēja pašvaldības noteikumi, kas noteica, ja tika iedota šī ciršanas atļauja un veikta arī kailcirte, un cita ciršanu, pēc tam 15 gadus nevar veikt atmežošanu. Līdz ar to lūgums pašvaldībai vērst uzmanību uz šo, pārbaudīt un veikt šo meža inventarizāciju, pārbaudīt vai šobrīd nav spēkā joprojām šis aizliegums, ka nedrīkst atmežot šo teritoriju. Tas būtu pirmais jautājums. Jo faktiski iedzīvotāji redz, ka ir liela daļa meža, un vienā brīdī meža vairs nav. Tiek izteikts komentārs, ka neviens nav pret, un visi ir par attīstību un dīķa izveidi, un labāku Ilķenes ciemu. Bet tiek uzsvērts, lai nenotiek nekas tāds, ka kādam ir noteikumu un kādam nav noteikumi, līdz ar to būtu svarīgi saņemt šo Valsts meža dienesta atzinumu, veikt pārbaudes, vai vispār šobrīd atmežošana var tik veikta un kādā apjomā, un pievērst tam uzmanību.

Sanāksmes dalībnieks turpina, ka otrs jautājumu bloks ir par Ilķenes ceļu. Ņemot vērā, ka atļauja no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nav saņemta par ceļu izmantošanu poligona teritorijā, tiek uzdots jautājums īpašniekam, vai teorētiski ir iespējams "uzlikt ceļu" un vest pa Ilķenes ceļu, vai nav?

G. Leonovičs neizprot jautāju, no nozīmē "uzlikt ceļu"?

Sanāksmes dalībnieks precizē, kāda bija doma par alternatīvo variantu attiecībā uz Ilķenes ceļu, kur notiks pagrieziens?

G. Leonovičs atbild, ka jādodas pa Vecstāles ceļu līdz Ilķenes ceļam, jo stigu ceļi ir poligona teritorijā.

Sanāksmes dalībnieks jautā pašvaldībai, vai ir ņemts vērā un rēķināts, kāds ir pašreizējais Vecstāles ceļa slodzes koeficients? **M. Smalkā** norāda, ka plānots uzlikt 7 cm biezu asfalta kārtu, kas nozīmē nebūtisku ceļa pastiprināšanu, vairāk tas ir paredzēts uzturēšanai, tas nedot šo ceļa stiprību. **M. Smalkā** vaicā, vai pašvaldība ir izvērtējusi situāciju? Ja tiek veikts slodzes koeficienta aprēķins, tas nozīmē, ka pa šo ceļu plānots veikt vairāk nekā 1,5 tūkstošus braucienu. Viņa norāda, ka jau šobrīd, nepilnu gadu pēc Vecstāles ceļa rekonstrukcijas, ir redzami bojājumi un bedres, kas radušās, lai gan smagā transporta kustība tur ir minimāla. Līdz ar to rodas pamatotas bažas, ka, intensīvi pārvietojoties smagajam transportam (līdz 20 mašīnām dienā, kā tika minēts), ceļš šo slodzi neizturēs. **M. Smalkā** jautā, vai pašvaldība ir izvērtējusi situāciju, ka Ilķenes ceļš nebūs pieejams iedzīvotājiem, un Vecstāles ceļš kļūs par vienīgo izejas koridoru ciema iedzīvotājiem, kurš jau šobrīd ir šaurs? Viņa norāda, ka intensīvas kravu transporta plūsmas gadījumā pastāv augsts risks, kas apgrūtinās transportlīdzekļu samainīšanos, pastāv ceļa malu un ceļa bojājumu risks. Viņasprāt, šie riski ir pārlieku augsti, lai intensīva smagā transporta satiksme tiktu novirzīta pa Vecstāles ceļu.

M. Cinis izsaka pateicību par šī brīža ceļa stāvokļa raksturojumu un norāda, ka līdz ceļa atjaunošanai noteikti var braukt līdz 18 tonnas smagas mašīnas. Atgādina, ka īpašnieks sanāksmes laikā jau minēja, ka jānoslēdz vienošanās ar Ādažu novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas komunālserviss" par to, kādā stāvoklī ceļš jāuztur, par to, kāda ir atļautā kravnesība pēc pārbūves. **M. Cinis** norāda, ka Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" norādīja, ka pēc ceļa atjaunošanas ar asfalta segumu varēs braukt arī smagākas mašīnas. **M. Cinis** norāda, ka par asfalta seguma biezumu šobrīd neesot informēts, tas jāprasa Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss", kas skaņoja šo projektu. **M. Cinis** norāda, ka to noskaidros, lūgs viņiem sniegt komentāru, vai tas būs atbilstoši. **M. Cinis** atgādina, ka bez atļaujas nevar braukt ar smagākām mašīnām jebkurā gadījumā.

Sanāksmes dalībnieks lūdz pašvaldību noskaidrot no Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss", kāda būs Vecstāles ceļa nestspēja pēc asfalta uzliešanas, vai tik intensīvas plūsmas būs pieļaujamas, vai slodzes koeficients būs tāds, kas pieļaus tāda smaga transporta koridora virzīšanu pa šo ceļu.

Sanāksmes dalībnieks, analizējot SIA "ĀDAŽU INDUSTRIJA" pēdējo gadu apgrozījumu, izsaka bažas par Drošības depozīta piemērošanu un nodrošināšanu, un uzsver, ka pašvaldībai būtu jāizvērtē, cik liels varētu būt Drošības depozīts, lai nodrošinātos pret to, ka ceļš netiks bojāts.

M. Cinis šobrīd nevar atbildēt par Drošības depozīta apmēru.

G. Leonovičs norāda, ka šo drošības maksājumu noteiks pašvaldība.

M. Cinis pieņem, ka sanāksmes dalībnieks rakstiski iesniegs jautājumus, lai pašvaldība var rakstiski atbildēt, bet norāda, ka protokolā arī tiks fiksēti uzdotie jautājumi.

Sanāksmes dalībnieks atkārtoti vērš uzmanību uz jautājumu par esošo slodzes koeficientu un to, vai ceļa seguma palielināšana par 7 cm nodrošinās pietiekamu nestspēju intensīvai slodzei.

M. Cinis pārjautā, vai dalībniekiem vēl ir kādi jautājumi?

Sanāksmes dalībnieks jautā vai tiešām detālplānojuma teritorijā tiek plānots atmežot tikai 3,13 ha meža?

G. Leonovičs paskaidro, ka atmežojamā platība tiek rēķināta pēc topogrāfijas datiem un pēc Valsts meža dienesta noteiktās meža teritorijas.

I. Narbutis atbild, ka atmežošanas platība ir pareizi sarēķināta, bet to vēl pārbaudīs.

Sanāksmes dalībnieks lūdz skaidrot īpašnieka iepriekš pausto par meža ieaudzēšanu citur kā kompensācijas veidu, veicot meža atmežošanu, kurā brīdī var stādīt mežu citur, kā tas domāts, kāpēc šobrīd tas fakts neparādās nekādos dokumentos?

G. Leonovičs paskaidro, ka saskaņā ar Meža likumu ir noteikta prasība, ka platību, ko atmežo, vajag kompensēt. Meža transformācijas kompensācija notiek divos veidos, vai tas ir kompensācijas maksājums, kas tiek ieskaitīts Valsts kasē, vai attiecīgi veicot jaunmeža stādīšanu citā Latvijas reģionā.

Sanāksmes dalībnieks lūdz pašvaldībai pārbaudīt vai pēc stratēģijām un attīstības plānošanas dokumentiem, ciema teritorijā nav pieļaujama meža atmežošana.

M. Cinis skaidro, ka nav pieļaujama Meža teritorijas (M) zonas transformācija. Spēkā esošajā Ādažu novada teritorijas plānojumā ir zonas kā Meža teritorijas (M), Lauksaimniecības teritorijas (L) un Ūdeņu teritorijas (Ū), un ir faktiski teritorijas, kas ir aizaugušas ar mežu, tās ir divas dažādas lietas. Atbilstoši stratēģijai netiek atbalstīts lokālplānojums, kas transformē teritorijas plānojuma noteikto Meža teritorijas (M) zonu par kaut ko citu, parasti par apbūvi. Ja teritorijas plānojumā ir Lauksaimniecības zeme (L), uz kuras aug mežs, tas ir citādāk, nekā, ja tā ir Meža teritorijas (M) zona.

Sanāksmes dalībnieks vēlas precizēt, ka ir izlasījusi, ka zemes lietošanas mērķis ir mežs 8 ha platībā.

M. Cinis skaidro, ka zemes lietošanas mērķis nav teritorijas plānojumā noteiktais zonējums, norādot, ka šobrīd ir noteikta Lauksaimniecības teritorija (L).

Sanāksmes dalībnieks pārjautā, vai visa teritorija ir noteikta kā Lauksaimniecības teritorija (L)?

M. Cinis skaidro, ka praktiski visa teritorija ir noteikta kā Lauksaimniecības teritorija (L), bet ir viena daļa, kas ir mežs - purvains mežs. Tiek skaidrots, ka saimnieciskā darbība mežā nav aizliegta. Kāzuss būtu tajā brīdī, ja būtu lokālplānojums par to, kas ir meža teritorijas funkcionālās zonas transformēšana par dzīvojamo apbūvi vai ražošanas apbūvi, bet tas ir cits stāsts – tā būtu funkcionālā zonējuma maiņa. Ja īpašums ir apaudzis ar mežu, tā ir atmežošana, tā nav funkcionālā zonējuma maiņa. Saimnieciskā darbība mežā nav aizliegta privātpašumā, to veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Tas nav tas stāsts, ka kaut kur teritorijas plānojumā noteikta Meža teritorija (M) un paredzēts, ka tur jābūt mežam ar visām no tā izrietošām saimnieciskās darbības iespējām, bet pēkšņi tur ir dzīvojamā apbūve.

Sanāksmes dalībnieks pārjautā, cik liela daļa zonējumā ir meža teritorija? Vai tajā teritorijā, kur šobrīd ir mežs, netiek plānota funkcionālā zonējuma maiņa?

M. Cinis skaidro, ka šis ir detālplānojums. Detālplānojuma ietvaros netiek veikta funkcionālā zonējuma maiņa, jo šobrīd dabā ir purvains mežs. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam Meža teritorijā (M) var veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar meža izmantošanu, vai šajā gadījumā - derīgo izrakteņu ieguvī. Veicot derīgo izrakteņu ieguvī, netiks mainīts funkcionālais zonējums.

Sanāksmes dalībnieks pārjautā, ja mežs tiek pārvērsts par dīķi, vai tas paliek kā mežs?

M. Cinis skaidro, ka tā ir saimnieciskā darbība. Par piemēru minot, ja mežā veic kailcirti, teritoriju nevar ar lokālplānojumu pārtaisīt par dzīvojamās apbūves teritoriju, lai nenožāgētu visus mežus, kas pēc zonējuma ir jābūt mežiem. Ir nianse starp nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu. Ja kāda teritorija atvēlēta teritorijas plānojumā apbūvei vai lauksaimnieciskai darbībai, un ja tā ir aizaugusi ar mežu, tas nenozīmē, ka teritorijai mainās teritorijas plānojumā zonējums. Ja kāds veic saimniecisko darbību atbilstoši teritorijas plānojumam, tad to drīkst veikt, tas atrunā situācijas, kad ir vietas, kur 20 vai 30 gadus neviens neko nav darījis, jo neskartas teritorijas aizaug, bet kopējā teritorijas plānojumā viņas ir paredzētas noteiktam teritorijas izmantošanas mērķim.

M. Cinis pārjautā sanāksmes dalībniekiem, vai vēl ir kādi jautājumi?

Sanāksmes dalībnieks nosūtījis ziņu sanāksmes “Tērzētavā”, ka 100% piekrīt par bažām par Vecstāles ceļu.

M. Cinis atgādina, ka šo jautājumu noskaidros un sniegs komentāru.

Sanāksmes dalībnieks jautā, kāda šobrīd ir pieļaujamā ceļa kravnesība, 18 tonnas?

M. Cinis atbild, ka šobrīd noteikts līdz 18 tonnām, lielākas mašīnas nedrīkst izmantot.

Sanāksmes dalībnieks uzrunā G. Leonoviču, sakot, ka smagā mašīna sver vidēji 12-14 tonnas. Vai tas tika rēķināts biznesa idejā, jo sanāk, ka viena smagā mašīna būs par vienu trešdaļu pilna.

G. Leonovičs atbild, ka tas tika rēķināts, mēs skatāmies uz mašīnu, kur būs maza kravas kaste, un cerot uz pašvaldību, ka šis ceļš taps un būs atļauta lielāka kravnesība.

Sanāksmes dalībnieks jautā, vai nav labāk pagaidīt, kad pašvaldība izbūvēs īsto ceļu (gadu vai 1,5 gadus)?

G. Leonovičs skaidro, ka paies 1.5 līdz 2 gadi, kamēr tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija projekta izstrādei pēc detālplānojuma un saņemtas visas licences. Tikai dokumentu sakārtošanai nepieciešami 2 gadi. Viss process kopā aizņems 5 gadi.

Sanāksmes dalībnieks pārjautā, vai projekta darbības tiks uzsākts 2030. gadā?

G. Leonovičs precizē, ka aiznākamā gada vasarā plāno uzsākt projektu.

M. Cinis norāda, ka jau iepriekšējā sagatavošanās, izpēte un atzinumu saņemšana aizņēma 2 gadus.

Sanāksmes dalībnieks ierosina visiem iedzīvotājiem teikt, ka patreiz darbus uzsākt plānots 2026. gada vidū, kad būs veikta ceļa pārbūve.

Sanāksmes dalībnieks jautā M. Cinim, kad plānojas ceļa atjaunošana?

M. Cinis atbild, ka šobrīd beidzies iepirkums par ceļa projektēšanu vai par būvniecību.

G. Leonovičs precizē, ka iepirkums bija jau par būvniecību. Iepriekš bija plānots, ka būvdarbus uzsāks š. g. oktobrī, bet birokrātiskā sloga dēļ ceļa būvniecība pārceļas uz nākamā gada pavasari.

Sanāksmes dalībnieks norāda, ka tas ir labi, ka mašīnas brauks pa jauno segumu un ceļš netiks iznīcināts, ka tā ir pozitīva doma.

Sanāksmes dalībnieks piebilst, ka tā nebūs, jo ceļš nevar izturēt tādu smagumu, formāli, uzlejot tik mazu kārtu asfalta.

M. Cinis izsaka pateicību par dalību sanāksmē un atgādina par iesniegumiem, kurus var iesniegt līdz š.g. 31. oktobrim, sūtot caur ĢEOLatvija.lv portālu vai uz Ādažu novada domi uz e-pastu: dome@adazunovads.lv, vai uz Teritorijas plānošanas nodaļu uz e-pastu: tpn@adazunovads.lv. Uz iesniegumiem tiks atbildēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

SANĀKSME SLĒGTA: plkst. 17:40

SANĀKSMES PROTOKOLISTS /paraksts/ Ivo Narbutis

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Publiskās apspriešanas sanāksmes Dalībnieku saraksts (Zoom platformā)

M	Miķelis Cinis (Me)		
L	Lenovo		
A	Antons		
MS	Madara Smalkā		
	Arnis Rozefelds		
ER	Evita Randa		
IU	Ilze Urtāne		
	Ivo Narbutis		
MI	Marija's iPhone		
O	Olita_Znotiņa		
	Rihards Salts		
VP	Valdis Perro		

APKOPOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Atzinums	Komentāri
1.	Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde 05.11.2025. atzinums saņemts TAPIS	Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) 2025.gada 29.septembrī saņēma iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par detālplānojuma projektu nekustamajā īpašumā “Diži” (kadastra apzīmējums 80440060015), Iļķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Dienests, izvērtējot detālplānojuma redakcijas projektu, kas ievietots vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30567 secina, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija kopumā atbilst 2024.gada 30.oktobra nosacījumu prasībām, kas publicēti TAPIS sistēmā, saite: https://tapis.gov.lv/tapis/lv/requirement_request_projects/6605_357 .	Atzinums pozitīvs.
2.	AS “Sadales tīkls” 30.09.2025. atzinums saņemts TAPIS	AS “Sadales tīkls” ir izskatījis un piekrīt SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” izstrādātajiem detālplānojuma risinājumam “DIŽI”, IĻĶENĒ, ĀDAŽU NOVADĀ ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 8044 006 0015.	Atzinums pozitīvs.
3.	Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” 13.10.2025. Nr.01-6/25/1414	Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) izskatīja 29.09.2025. vēstuli, kurā lūdzāt sniegt atzinumu par detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Diži”, Iļķenē. Informējam, ka Aģentūra sniedz pozitīvu atzinumu detālplānojuma projektam. Izstrādāto detālplānojumu nepieciešams papildināt: <u>Ielas un ceļi:</u> • Ievērot spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normas, noteikumus un Latvijas valsts standartus (LVS), kā arī 25.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 633 “Auto ceļu un ielu būvnoteikumi” prasības un 2018.gada Ādažu novada teritorijas plānojumu. • Apgriešanās laukumu risinājumiem jābūt tehniski pamatotiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu apgriešanos, kā arī jāņem vērā atkrituma transportlīdzekļu piekļuves iespējas. • Zemes gabals sarkano līniju robežās – iela/ceļš ir jāatdala atsevišķā zemes vienībā, atbilstoši Ministru kabineta noteikuma Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktam: Jaunveidojamās ielas, autoceļus un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. • Brauktuves seguma platumu iekšējā teritorijā paredzēt ne mazāk kā 4,5 m ar cieta segumu, neskaitot nomales konstrukcijas platumu. <u>Dabas aizsardzība:</u> • Zemes vienībā, gar rietumu robežu, ir sastopams īpaši aizsargājams biotops 9180* Nogāžu un gravu meži. Zemes īpašniekam vai lietotājam, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasībām, ir	Sniedz pozitīvu atzinumu ar priekšlikumiem papildinājumiem. Tiks ievērots, ja būs nepieciešamība transporta lineārās infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai. Detālplānojuma risinājumi neparedz jaunas ielas/ceļa izbūvi, tiek saglabāts servitūta ceļš un ievērots sarkanās līnijas platums gar pašvaldības ceļu. Detālplānojuma risinājumi paredz saglabāt teritorijā esošo īpaši aizsargājamo

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Atzinums	Komentāri
		pienākumi: veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu. • Ziņot Dabas aizsardzības pārvaldei par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izmaiņām un faktoriem, kas pasliktina to stāvokli, kā arī par aizsardzības prasību neievērošanu. • Neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, kā arī invazīvo sugu izpēti, uzskaiti un kontroli. • Nodrošināt migrējošiem dzīvniekiem (arī putnu sugām, kas nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos) netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus. Biotopa teritorijā un aptuveni 20 m joslā gar biotopu ir saglabājama dabiskā ekosistēma, lai mazinātu jebkāda veida negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamo teritoriju. Teritorijas DA stūrī ir noteiktas Lielā Meža resnālgviša un Mazā mārsla sugu atradnes, kurām ir būtiski tikt saglabātām, plānojot zemes vienības apsaimniekošanas pasākumus. <u>Vispārīgie nosacījumi:</u> • Teritorijai izstrādāt inženiertīklu izvietojuma plānu un ielas šķērsgrīzumu ar inženiertīklu attēlojumu. • Attālumus starp inženierkomunikāciju tīkliem paredzēt pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"". • Pirms objekta projektēšanas, ja nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfiju ar Aģentūru. • Izstrādājot būvprojektus inženierkomunikāciju sadaļām, ielām un ceļiem, apgaismojumam pieprasīt no p/a "Carnikavas komunālserviss" tehniskos noteikumus. • Būvprojektu saskaņot ar Aģentūru pirms skaņošanas iesniegt elektroniski risinājumu apstiprināšanai uz e-pastu topografija@adazi.lv ar norādi uz objektu.	biotopu un aizsargājamās sugas. Tiks ievērots, ja būs nepieciešamība inženiertīklu projektēšanai un izbūvei.
4.	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 22.10.2025. atzinums saņemts TAPIS	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (turpmāk – Centrs) publiskās apspriešanas ietvaros saņemts Ādažu novada pašvaldības 29.09.2025. pieprasījums Nr.TAPIS0023000-2025-01621 no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas sniegt atzinumu par detālplānojuma 1.0 redakciju, kas izstrādāts nekustamajam īpašumam "Diži", Ilķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā (turpmāk – Detālplānojums). Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 59.punktu, Centrs ir izvērtējis Detālplānojuma risinājumu atbilstību Centra 19.11.2024. vēstulē Nr.NOS/2024-8510, kā arī	Sniedz pozitīvu atzinumu.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Atzinums	Komentāri
		10.12.2024. vēstulē Nr.NOS/2024-9045 norādītajiem nosacījumiem un konstatējis, ka tie ir ievēroti, t.i.: • Detālplānojuma grafiskajā daļā ir attēlota aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektu, kā arī ir iekļauta norāde par teritorijas atrašanos Ādažu militārās aviācijas poligona zonā; • Detālplānojuma Paskaidrojuma raksta 9.lpp. ir iekļauta informācija par ierobežojumiem aizsargjoslā un minētajā zonā, t.sk., norādot, ka pirms potenciāli bīstama objekta būvēšanas, ierīkošanas vai izvietojšanas nepieciešams saņemt Aizsardzības ministrijas atļauju; Detālplānojuma Paskaidrojuma raksta 8., 9. un 16., 17. lpp. ir sniegta transporta infrastruktūras un organizācijas apraksts. Nemot vērā to, ka Detālplānojuma 1.0 redakcija atbilst izsniegtajiem nosacījumiem, Centrs sniedz pozitīvu atzinumu par minēto publiskajai apspriešanai nodoto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.	
5.	VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 01.10.2025. Z-1-9.3/1706	VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk - Nodaļa) ir izskatījusi 29.09.2025. pieprasījumu atzinumam par izstrādāto detālplānojuma 1.0 redakciju nekustamajam īpašumam “Diži”, Ilķenē, Ādažu novadā (turpmāk - Detālplānojums). Detālplānojuma izstrādei ZMNĪ nosacījumi nebija nepieciešami, tie nav izsniegti, līdz ar to Nodaļas atzinums par Detālplānojumu netiek izsniegts.	Detālplānojuma izstrādei ZMNĪ nosacījumi nebija nepieciešami, tie nav izsniegti, līdz ar to atzinums par detālplānojumu netiek izsniegts.
6.	VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas reģionālā nodaļa 30.09.2025. Nr.4.3/17978	VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas reģionālā nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi 2025. gada 29.septembra iesniegumu par atzinuma sniegšanu detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Diži”, Ilķenē, Ādažu novadā” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80440060015). Izskatot pieprasījumam klāt pievienoto dokumentāciju, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” secina, ka Plānojums neskar valsts autoceļus, tāpēc VSIA “Latvijas Valsts ceļi” atzinums nav jāpieprasa.	Atzinums nav jāpieprasa.
7.	Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 28.10.2025. Nr.4.8/6814/2025-N	Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā saņēma 2025.gada 29.septembra pieprasījumu Nr. TAPIS-0023000-2025-01618 par atzinuma sniegšanu izstrādātajam teritorijas attīstības plānošanas dokumentam “Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Diži”, Ilķenē” 1.0 redakcijai (turpmāk – Detālplānojums). Detālplānojums tiek izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440060015. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt derīgo izraktni ieguvu un dīķa izveidošanu (turpmāk – Plānotā darbība). Pārvalde, izvērtējot sagatavoto dokumentāciju, secina, ka Detālplānojuma izstrādē ir piesaistīti sugu un biotopu jomas eksperti – Aiva Bojāre (biotopu grupa “meži un	Nav iebildumu par detālplānojuma risinājumiem un neiebilst detālplānojuma tālākai virzībai.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Atzinums	Komentāri
		virsāji"; sugu grupa "vaskulārie augi") un Voldemārs Spuņģis (sugu grupā "bezmugurkaulnieki"). Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte A.Bojāre savā atzinumā sniedz viedokli, ka teritorijā nav konstatētas citas aizsargājamas sugas vai biotopi un, ka Plānotās darbības īstenošana teritorijā neatstās būtisku negatīvu ietekmi uz teritorijā esošajām un pieguļošajām dabas vērtībām, ja tiks ievērotas izvirzītās rekomendācijas: Nav pieļaujama īpaši aizsargājamā biotopa 9180* Nogāžu un gravu meži mehāniska iznīcināšana – apbēršana, norakšana, nogrūšana, izbraukāšana, kritalu un sausokņu izvākšana u.c. Biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanai rekomendējama neiejaukšanās, nodrošinot tā netraucētu attīstību. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts V.Spuņģis, veicot teritorijas apsekošanu, konstatējis īpaši aizsargājamas sugas tumšās pūcītes <i>Xylomoia stix</i> atradni. Eksperts atzinumā sniedz rekomendāciju, ka turpmākai teritorijas apsaimniekošanai nepieciešams saglabāt tumšās pūcītes atradni un noteikt saimnieciskās darbības ierobežojumus vismaz minimālā 0,25 ha platībā. Pārvalde secina, ka teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos un grafiskajā daļā ir iekļauti un ņemti vērā ekspertu ieteikumi un izvirzītās rekomendācijas. Grafiskajā daļā ir attēlots arī īpaši aizsargājamais biotops un citas dabas vērtības. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 56.3.apakšpunktu un 59.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.15.apakšpunktu, Pārvalde sniedz atzinumu, ka tai nav iebildumu par Detālplānojuma risinājumiem un tā neiebilst Detālplānojuma tālākai virzībai, ja tiek ievērotas ekspertu atzinumos izvirzītās rekomendācijas.	
8.	Valsts meža dienesta Centra virsmežniecība 21.10.2025. Nr.CVM.7-4/3314	Centra virsmežniecībā (turpmāk-virsmežniecība) 15.10.2025. ir saņemta SIA "Reģionālie projekti" 14.10.2025. vēstule Nr.25-104-e (reģistrēta virsmežniecībā ar Nr.11152/CVM.7-4), kurā lūgts sniegt atzinumu par izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam "Diži", Ādažu pagastā, Ādažu novadā (kadastra Nr.8044 006 0015) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0015. Saskaņā ar Meža valsts reģistrā datiem nekustamā īpašumā "Diži", Ādažu pagastā, Ādažu novadā (kadastra Nr.8044 006 0015) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0015 atrodas mežs. Meža inventarizācija īpašumā ir veikta 2006.gadā un atbilstoši Meža likuma prasībām tā ir spēkā esoša. Saskaņā ar inventarizāciju mežs īpašumā sastāda 5,75 hektāru lielu platību.	Nav iebildumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Atzinums	Komentāri
		Virsmēžniecība izvērtēja pieejamo informāciju Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolativija.lv (https://geolativija.lv/geo/tapis?document=open#document 30567), un tai savas kompetences ietvaros nav iebildumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju augstāk minētam nekustamam īpašumam, bet virsmēžniecība detālplānojuma projektā aicina ievērot sekojošus nosacījumus: 1. veicot īpašuma sadalīšanu, katrai jaunizveidotajai zemes vienībai, kurā atrodas mežs, uz aktuālā robežplāna īpašniekiem veicama atkārtota meža inventarizācija, kā to nosaka 21.06.2016. MK noteikumu Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" 34.1 punkts; 2. plānojot derīgo izrakteņu iegūšanu meža teritorijā, paredzēt atmežošanu atbilstoši Meža likuma 41.panta prasībām. Atmežošana veicama saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumu Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" prasībām.	Atzinums papildināts ar nosacījumiem: 1. Tiks ņemts vērā. 2. Tiks ņemts vērā.

DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU APKOPOJUMS

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu
1.	Fiziskas personas iesniegums	[1] Ādažu novada dome 2025.gada 25.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.375 "Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Iļķenē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai". [2] Izvērtējot detālplānojuma īpašumam "Diži", kadastra numurs 80440060015 (turpmāk – Nekustamais īpašums) redakcijas dokumentus, kuri pieejami interneta portālā ĢeoLatvija.lv, vēlos izteikt turpmāk norādītos iebildumus un priekšlikumus. [3] Kategoriski nepieļaujams, ka ūdenstilpnes ierīkošanas procesā iegūtā materiāla (aptuveni 20000 m³) transportēšana notiek, izmantojot Vecstāles ceļu. Šāds risinājums neatbilst teritorijas plānošanas ilgtspējas un drošības principiem. [4] Pat ja Vecstāles ceļš tiek pastiprināts ar jaunu asfalta segumu, šāda apjoma smagā transporta kustība nozīmētu ceļa konstrukcijas pārslogošanu un faktisku seguma iznīcināšanu. Turklāt ceļš ir šaurs, bez atbilstošām nobrauktuvēm un nestabilām malām, kas rada augstu malu nobrukšanas un satiksmes negadījumu risku. [5] Nav pieļaujams, ka ceļa bojājumi tiktu "lāpīti" ar bedrīšu remontu. Šādā gadījumā būtu nepieciešama finansiāla garantija (piemēram, bankas nodrošinājums vai apdrošināšanas polise) pilnvērtīgai ceļa seguma atjaunošanai.	1., 2. Pieņemts zināšanai. 3. Ilgtspējīgas plānošanas principi paredz līdzsvarotu attīstību, tai skaitā arī uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstīšanu ciemu teritorijās. Līdz ar to, nav pamatoti apgalvot, ka smilšu ieguve un transportēšana pa atbilstošas nestspējas autoceļu nav ilgtspējīga teritorijas attīstība. Tālākajā darbībā uzņēmējam tiks uzdots veidot tādu smagā transporta kustības grafiku, kas vismazāk ietekmētu iedzīvotāju ikdienu. Papildus norādām, ka neviens plānošanas princips nenodrošina nemainīgu apkārtējo vidi. 4., 5. Atbilstoši informācijai no Vecstāles ceļa pārbūves projekta uzraugošās institūcijas - p/a "Carnikavas komunālserviss" - līdz 2026.gada jūlijam, ceļu plānots izbūvēt un nodot ekspluatācijā ar asfaltbetona segumu. Asfaltbetona segums ir veidojams kā dilumkārtā uz nesošās ceļa pamatnes, kura atbilstoši veiktajām inženiertehniskajām izpētēm atbilst ekspluatācijai ar smagā transporta slodzēm, tai skaitā lielgabarīta transportu virs 18 tonnām. Lai izpētītu konkrētu slodzes aprēķinu lūdzu vērsties iepriekš minētajā pašvaldības aģentūrā, bet ņemot vērā, ka šī informācija ir cieši saistīta ar Valsts aizsardzības militāro infrastruktūru, tā nav publiski izplatāma informācija. Papildus jānorāda, ka ceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu
		[6] Iesniedzēja uzskata, ka minimālais nodrošinājuma apmērs būtu vismaz 1500000 EUR, kas ietvertu seguma demontāžu un pilna biezuma asfalta atjaunošanu, nevis tikai lokālus labojumus. [7] Pašvaldībai kā ceļa īpašnieci ir pienākums nodrošināt, lai šādi bojājumi vispār netiktu pieļauti. Īpašniekam ir pienākumu rūpēties par ceļa uzturēšanu un lietošanas drošību. [8] Papildus lūdzu sniegt pamatojumu, uz kāda tiesiskā pamata meža zeme Iļķenes ciema teritorijā tiek likvidēta. Vai tas nav pretrunā ar Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2037.gadam, kur noteikts mērķis palielināt zaļo zonu īpatsvaru ciemu teritorijās, kā arī ES Dabas atjaunošanas regulas nosacījumiem? [9] Detālplānojuma dokumentos nav skaidri norādīts mežizstrādes apjoms, ietekmes areāls un iespējamā ietekme uz vidi. Ņemot vērā, ka īpašums robežojas ar Natura 2000 teritoriju, būtu jāveic pilnvērtīgs ietekmes uz vidi novērtējums. [10] Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmajā daļā ir nostiprināts, ka <i>vietējā</i>	dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa ceļiem kļūst bīstama. Plānotā transporta infrastruktūra un transporta organizācija detalizētāk skaidrota Paskaidrojuma raksta 2.3. apakšnodaļā. 6., 7. Detālplānojuma risinājumos nav pamatoti iekļaut finanšu garantiju mehānismus vai to fiskālos apjomus, taču informējam, ka komercdarbībai paredzēta smagā kravas transporta tranzīts, tai skaitā izmantojot Vecstāles ceļu, ir jāaskaņo pašvaldībā, tajā skaitā arī jāvienojas par darbībām, kas novērs ceļu bojājumus. Šādas atļaujas ir jāsaņem neatkarīgi no detālplānojuma esamības teritorijā. Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu (TIAN) 3.nodaļā "Prasības transporta infrastruktūrai" ir noteiktas prasības, kas vērstas uz pašvaldības ceļu aizsardzību un satiksmes drošību. TIAN 9.punkts nepārprotami nosaka, ka saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināt pašvaldības ceļu tehnisko stāvokli, kā arī paredz obligātu kārtību - pirms virszemes ūdenstilpes izveides un derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas ar pašvaldību jāparaksta akts par ceļa "Vecstāles ceļš" tehnisko stāvokli. 8., 9. Detālplānojuma teritorija atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežu teritorijā (M), kurā atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir atļauta mežsaimnieciskā izmantošana un derīgo izrakteņu ieguve, kā arī Detālplānojuma projekts 21.10.2025. ir saņēmis pozitīvu atzinumu no Valsts meža dienesta un 28.10.2025. no Dabas aizsardzības pārvaldes. Līdz ar to, secināms, ka veicot atmežošanu, atbilstoši Meža likumam un MK noteikumiem Nr.889, kā tas norādīts Valsts meža dienesta atzinumā, nav pamata uzskatīt, ka tiks nodarīts kaitējums dabai. Valsts vides dienests 11.07.2024., balstoties uz savu izvērtējumu, ir

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu
		<i>pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kurai ir vislabāk jāpārzina savu vietējo iedzīvotāju nostāja un intereses un jādarbojas tikai un vienīgi iedzīvotāju interesēs, jo pašvaldībai nav savu interešu.</i> [11] Labas pārvaldības princips cita starpā prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātpersonu, kas ietver ne vien iestādes pienākumu rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabot personai sniegto pakalpojumu kvalitāti, ievērojot, ka valsts pārvalde kalpo iedzīvotājiem¹. [12] Pašvaldībai ir tiesības saskaņot dažādas intereses, tomēr tas nevar notikt uz vietējo iedzīvotāju rēķina. Nav pieļaujams, ka detālplānojuma īstenošanas rezultātā tiek sagrauts vienīgais Ilķenes iedzīvotāju piekļuves ceļš, īpaši ņemot vērā, ka Ilķenes ceļu plānots nodot NBS vajadzībām. [13] Satversmes 115.pants nosaka, ka "Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu." [14] Attiecīgi detālplānojuma risinājums, kas paredz 5 ha dīķa izrakšanu un smagās tehnikas kustību pa šauru ciema ceļu, nav savienojams ar Satversmes 115.panta mērķi un ilgtspējīgas attīstības principiem. [15] Viens no teritorijas plānošanas pamatprincipiem ir ilgtspējīgas attīstības princips, kas nostiprināts Vides aizsardzības likumā, Teritorijas plānošanas likumā, kā arī Reģionālās attīstības likumā. [16] Vides aizsardzības likuma 1.panta 4.punkts nosaka, ka ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. [17] Ievērojot minēto, detālplānojumam būtu jāparedz alternatīvs materiāla izvešanas maršruts, kas neizmanto Vecštāles ceļu.	pieņēmis lēmumu nepieņemot Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (IVN), kas tai skaitā ir pamatots ar sekojošiem secinājumiem VVD lēmumā: "Derīgo izrakteņu ieguve un ar šo darbību saistītā ietekme uz vidi atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 11.panta kritērijiem netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tā kā tā ir vērtējama tikai kā nozīmīga lokālā mērogā, nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku un to nevar uzskatīt par tādu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, drošību un veselību. Ar atradnes rekultivāciju beigsies arī ietekmju darbība. Rekultivācijas laikā teritorijā tiks sakārtota un turpmāk lietderīgi izmantota." Tajā pašā laikā VVD savā lēmumā norāda: "Paredzētās darbības realizācija neradīs summāri būtiski negatīvu, iespējamās ietekmes ir zināmas un pārvaldāmas ar nosacījumiem tehniskajos noteikumos un ieguves atļaujās. Derīgo izrakteņu ieguves platība nesasniedz likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto robežvērtību 25 ha, kad būtu piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra." Ņemot vērā iepriekš minēto, nav pamata apšaubīt kompetentās valsts institūcijas viedokli par to, ka pati smilts ieguve neradīs neatgriezeniskus vides riskus. Līdz ar to pašvaldība faktiski smilts vešanas intensitāti un ietekmi uz ceļu infrastruktūru plāno kontrolēt, saskaņojot pašu smilts vešanas procesu, saskaņojot plānoto vešanas grafiku un izmantotās tehnikas raksturlielumus. Papildus norādām, ka saskaņā ar Apbūves noteikumu 6.2.apakšodaļu

¹ Labas pārvaldības princips. Sk. <https://www.tiesibsargs.lv/tiesibu-jomas/labas-parvaldibas-principi/>

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu
		Iespējams varētu tikt domāts par pagaidu izbūves ceļu uz Ilķenes ceļu, kas tālāk jau savienots ar valsts reģionālo autoceļu A1. Respektīvi, izvešana teorētiski varētu notikt caur Ilķenes ceļu, līdz tam paredzot pagaidu izbūves ceļu (un nebraucot pa Vecštāles ceļu). [18] Smagā transporta satiksmes radītais nestspējas pārslogojums, putekļi, vibrācijas un trokšņi būtiski ietekmētu gan ceļa drošību, gan dzīves kvalitāti, tādēļ šāds risinājums nav samērīgs un nav saderīgs ar ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības līdzdalības principiem. [19] Teritorijas plānošanas uzdevums ir ne tikai radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, bet arī paredzēt vides kvalitātes, teritorijas racionālas izmantošanas un rūpniecisko un vides risku novēršanas priekšnoteikumus, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību un paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. [20] Konkrētajā gadījumā iegūtā materiāla transportēšana pa Vecštāles ceļu rada nesamērīgi augstu ceļa bojāšanas risku, kas ir pilnīgi nepieļaujami situācijā, kur visticamāk tiks uzklāts jauns asfalta ceļa segums un konkrētais ceļš būs vienīgais piekļuves ceļš uz mājām Ilķenes ciema iedzīvotājiem. [21] Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. pantu, 105. pantu, Teritorijas plānošanas likuma 4. pantu, Vides aizsardzības likuma 1.panta 4.punktu, Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam noteiktajām teritorijas plānošanas vadlīnijām un Ādažu novada Ilķenes ciema attīstības plānu, lūdzu Ādažu novada domi: 1) neapstiprināt detālplānojumu īpašumam "Diži", Ilķenē; 2) izslēgt Vecštāles ceļu no paredzētā transportēšanas maršruta; 3) gadījumā, ja pašvaldība tomēr pieļauj transportēšanu pa Vecštāles ceļu, tad noteikt obligātu finanšu garantiju par iespējamo ceļa bojājumu pilnīgu atjaunošanu ne mazāk kā EUR 1 500 000 apmērā; 4) nodrošināt publisku ceļa nestspējas novērtējumu (FWD/CBR mērījumu rezultāti) un smagā	Mežu teritorijā (M) kā papildizmantošana ir pieļaujama derīgo izrakteņu ieguve, veicot meža zemes atmežošanu, vai kompensējot jaunu apstādījumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Detālplānojumā paredzētā atmežošana aptuveni 3,13 ha platībā ir tiesiski pieļaujama un nav pretrunā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu. Apbūves noteikumu 3. un 23.punkts nosaka, ka īpaši aizsargājamais biotops 9180 "Nogāžu un gravu meži" detālplānojuma teritorijā ir saglabājams un nav pakļaujams mehāniskai iznīcināšanai. Plānotā darbība šajā biotopā netiek paredzēta. Valsts vides dienesta veiktajā plānotās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējumā nav konstatēta būtiska negatīva ietekme uz detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās esošajām dabas vērtībām, tostarp Natura 2000 teritoriju AAA "Ādaži". Līdz ar to pilna ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav piemērojama šajā plānošanas stadijā. 1) Pieņemts zināšanai. 2) Pieņemts zināšanai. 3) Pieņemts zināšanai, taču norādām, ka konkrēts finanšu modelis un apjoms ir nosakāms kopējā vienošanās procedūrā starp pašvaldību un darbības veicējiem. 4) Pieņemts zināšanai, taču kā paskaidrots jau iepriekš - asfaltbetona segums ir veidojams kā dilumkārtā uz nesošās ceļa

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vēra ņemšanu vai noraidīšanu
		transporta kustības slodzes aprēķinu pirms jebkādas atļaujas izsniegšanas.	pamatnes, kura atbilstoši veiktajām inženiertehniskajām izpētēm atbilst ekspluatācijai ar smagā transporta slodzēm, tai skaitā lielgabarīta transportu virs 18 tonnām.
2.	Fiziskas personas iesniegums	Ādažu novada dome 25.09.2025. ir pieņēmusi lēmumu Nr.375 "Par detālplānojuma īpašumam "Diži", Ilķenē nodošanu publiskajai apspriešanai". Saskaņā ar pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ādažu Novada Vēstis" publicēto informāciju viedokļus par detālplānojumu īpašumam "Diži", Ilķenē (turpmāk – Detālplānojums) var izteikt līdz 31.10.2025. Man pieder ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma "Dižmalas", Ilķene, Ādažu pag., Ādažu nov., kadastra Nr.80440060016, kas atrodas blakus nekustamajam īpašumam "Diži", Ilķenē. Nemot vērā minēto, izsaku savu viedokli par Detālplānojumu: 1) Detālplānojumā ir norādīts, ka attiecīgā projekta īstenošanas gaitā ir paredzēts iegūt vairāk par 20 000 m³ derīgo izrakteņu - smilts (12.lpp.). Smilts transportēšana tiks veikta ar kravas autotransportu pa pašvaldības ceļu "Vecštāles ceļš" (17.lpp.). Pa Vecštāles ceļu nedrīkst braukt kravas autotransports, kas smagāks par 18 t. Ņemot vērā, ka vidējais kravas transportlīdzekļa svars ir 13 t, secināms, ka vienā reizē ar kravas transportlīdzekli pa Vecštāles ceļu būtu iespējams izvest tikai 5 t smilts. 20 000 m³ smilts, ko plāno iegūt projekta ietvaros, ir 32 000 – 36 000 t smilts (atkarībā no smilts mitruma). Tādējādi, lai izvestu 20 000 m³ smilts vai 32 000 – 36 000 t smilts pa Vecštāles ceļu, ņemot vērā, ka vienā reizē var izvest tikai 5 t, būs kopumā jāveic 6 400 – 7 200 braucieni. Detālplānojumā norādīts, ka darbi (ūdenstilpes izveide un derīgo izrakteņu ieguve) tiks veikti darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00, un plānotā kravas autotransporta kustības plūsma varētu būt <u>8-10 automašīnas dienā</u> (16.lpp.). Tādējādi, veicot 8-10 braucienus dienā, dienā varēs izvest 40-50 t smilts. Tādējādi, lai izvestu 32 000 – 36 000 t smilts būs nepieciešami 800-900 darba dienas (ja būs 8 braucieni dienā) vai 640-720 darba dienas (ja būs 10 braucieni dienā). Šis termiņš smilts izvēšanai par Vecštāles ceļu ir pārāk garš un nevar būt izdevīgs pie projekta realizēšanas. Minētais liecina, ka vai nu	Pieņemts zināšanai. Minētais derīgo izrakteņu apjoms Paskaidrojuma rakstā ir norādīts normatīvā kontekstā, skaidrojot spēkā esošajā Ādažu novada teritorijas plānojumā un normatīvajos aktos noteikto robežvērtību, no kuras piemērojamas prasības zemes dzīļu izmantošanas jomā, lai izskaidrotu, kādos gadījumos virszemes ūdensobjekta ierīkošanai piemērojamas zemes dzīļu ieguves prasības un pamatotu, kāpēc konkrētajā gadījumā detālplānojums vispār ir nepieciešams. 1) Atbilstoši informācijai no Vecštāles ceļa pārbūves projekta uzraugošās institūcijas - p/a "Carnikavas komunālserviss" - līdz 2026.gada jūlijam, ceļu plānots izbūvēt un nodot ekspluatācijā ar asfaltbetona segumu. Asfaltbetona segums ir veidojams kā dilumkārtā uz nesošās ceļa pamatnes, kura atbilstoši veiktajām inženiertehniskajām izpētēm atbilst ekspluatācijai ar smagā transporta slodzēm, tai skaitā lielgabarīta transportu virs 18 tonnām. Lai izpētītu konkrētu slodzes aprēķinu lūdzu vērsties iepriekš minētajā pašvaldības aģentūrā, bet ņemot vērā, ka šī informācija ir cieši saistīta ar Valsts aizsardzības militāro infrastruktūru, tā nav publiski izplatāma informācija. Pašvaldība faktiski smilts vešanas intensitāti un ietekmi uz ceļu infrastruktūru plāno kontrolēt, saskaņojot pašu smilts vešanas procesu, saskaņojot plānoto vešanas grafiku un izmantotās tehnikas raksturlielumus. Papildus norādām, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka saistošas prasības: • līdz pašvaldības ceļa "Vecštāles

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērtēšanu vai noraidīšanu
		plānotā Vecstāles ceļa izmantošana smilts izvešanai nav pārdomāta, vai Detālplānojuma pasūtītājs plāno neievērot Vecstāles ceļa ierobežojumus attiecībā uz svaru. Papildus jānorāda, ka, kad Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes laikā, 14.10.2025., Detālplānojuma pasūtītājam un izstrādātājam tika uzdots jautājums par Vecstāles ceļa izmantošanu smilts izvešanai, norādot uz augstāk izklāstītajiem argumentiem, Detālplānojuma pasūtītājs un izstrādātājs bija apmulsuši un nevarēja neko paskaidrot. 2) Detālplānojumā norādīts, ka ūdenstilpes izveides un derīgo izrakteņu ieguve tuvējo māju iedzīvotājiem var radīt diskomfortu saistībā ar putekļiem un troksni, gan no intensīvas transporta kustības, gan no diķa izveides un ieguves darbiem. Detālplānojuma teritorijā plānotās darbības teritorija atrodas 200 m attālumā no esošām dzīvojamām mājām (6.attēls) (19.lpp.). Kā viens no emisiju veidiem saistībā ar plānotās darbības īstenošanu ir minams troksnis. Potenciālā trokšņa ietekmējamā teritorijā ir detālplānojuma teritorijai tuvumā esošās viensētas, piemēram, A virzienā ~270 m attālumā no atradnes apdzīvota viensēta "Vecsucas" un ~220 m attālumā "Jaunsucas" (20.lpp.). Detālplānojumā tika ņemti vērā tikai jau uzbūvētās dzīvojamās mājas, kaut gan 200 m rādiuss bija jārēķina no to zemes vienību robežām, kur ir atļauta un līdz ar to ir potenciāli iespējama dzīvojamo/savrupmāju apbūve. Iļķene intensīvi attīstās un tiek apbūvēta, un šobrīd nekustamajam īpašumam "Diži" blakus esošās neapbūvētas zemes vienības var tikt apbūvētas vistuvākajā laikā. Tas nozīmē, ka īpašumu un iedzīvotāju skaits, kam var traucēt putekļi un troksnis no diķa izveides un ieguves darbiem, ir lielāks, nekā šobrīd norādīts Detālplānojumā. Kā piemēru var minēt man piederošu nekustamo īpašumu "Dīžmalas", kam ir noteikta savrupmāju apbūve, un kur tuvākajā laikā es plānoju uzbūvēt dzīvojamo māju. Būtiski, ka rēķinot 200 m rādiusu no to zemes vienību robežām, kur ir atļauta un līdz ar to ir potenciāli iespējama dzīvojamo/savrupmāju apbūve, karjera platībai jābūt daudz mazākai.	ceļš" pārbūvei ar asfalta segumu ir liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 18 tonnām; • saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināt pašvaldības ceļu tehniskais stāvoklis; • pirms darbu uzsākšanas ar pašvaldību jāfiksē ceļa tehniskais stāvoklis, un bojājumu gadījumā, ja tādi būs radušies viņa saimnieciskās darbības rezultātā būs pienākums to kompensēt. Šīs prasības ir saistošas neatkarīgi no tā, kāds derīgo izrakteņu apjoms tiktu iegūts turpmākajos detālplānojuma īstenošanas posmos. 2) Valsts vides dienests (VVD) 11.07.2024., balstoties uz savu izvērtējumu, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (IVN), kas tai skaitā ir pamatots ar sekojošiem secinājumiem VVD lēmumā: "Derīgo izrakteņu ieguve un ar šo darbību saistītā ietekme uz vidi atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 11.panta kritērijiem netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tā kā tā ir vērtējama tikai kā nozīmīga lokālā mērogā, nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku un to nevar uzskatīt par tādu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, drošību un veselību. Ar atradnes rekultivāciju beigsies arī ietekmju darbība. Rekultivācijas laikā teritorijā tiks sakārtota un turpmāk lietderīgi izmantota." "Paredzētās darbības realizācija neradīs summāri būtiski negatīvu, iespējamās ietekmes ir zināmas un pārvaldāmas ar nosacījumiem tehniskajos noteikumos un ieguves atļaujās. Derīgo izrakteņu ieguves platība nesasniedz likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto robežvērtību 25 ha, kad būtu piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra."

Nr. p.k.	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Priekšlikuma izvērtējums un norādījums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu
		Lūdzu ņemt vērā šajā vēstulē manis norādītās Detālplānojuma neatbilstības, izvērtēt tās un sniegt atbildi.	Skaidrojošajā aprakstā pieminētais 200 m rādiuss apraksta esošo situāciju, savukārt VVD savā lēmumā norāda, ka 200 m attālums uzskatāms par relatīvi tālu no dzīvojamām ēkām, kā arī to, ka paredzētās darbības rakšanas projektā ir jāparedz troksni mazinoši pasākumi. Šis jautājums tiks risināts, pašvaldībā skaņojot paredzētās darbības rakšanas darbus.
3.	Vairāku fizisku personu iesniegums	Ādažu novada dome 2024.gada 24.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.413 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumā Nr. 333 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam "Diži", Ilķenē". Ar šo lēmumu tiek precizēts detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot derīgo izrakteņu ieguvī zivju dīķa izveidošanai un arī izstrādes darba uzdevumā precizēts izstrādes mērķis: pamatot derīgo izrakteņu ieguvī zivju dīķa izveidošanai Lauksaimniecības (L) un Mežu teritorijās (M), zemāk parakstījušies apliecina, ka nav iebildumu pret minēto detālplānojuma izstrādes mērķi.	Pieņemts zināšanai.